A-A'

B-B'

C-C'

2 parkeerplaatsen vervallen, in te passen in Cruquiusweg

opstelplaats brandweer

VP +1.25

VP +0.80 NAP
afschatting o.b.v.
aangrenzend maaiveld

trafo inpandig

TRAFO handhaven

Cruquiusweg

laden/lossen + parkeren bezoekers

kort parkeren

hwa (dak + verharding) uitloop t.p.v. kade

erf/aansluiting i.o.m. kcap

erf/aansluiting indicatief

marge strook

LEGENDA

Algemeen

- bebouwing
- bebouwing entree
- +1.46 bestaande hoogtepeilen
- +1.46 nieuwe hoogtepeilen
- locatie profielen
- locatie details
- plangrens
  NB. Cruquiusweg (CW) en aansluiting op openbare ruimte i.o.m. gemeente
- werkgrens
  T.p.v. erf zuidzijde ontwerp afstemmen met KCAP/AM.
  T.p.v. erf noordzijde ontwerp afstemmen met Rijnbout

Verharding

- gebakken klinker
  lingeformaat 240x80x80mm, halfsteens
  kleur mangaan c.f. eisen gemeente
- gebakken klinker, t.p.v. Erven en 'stegen'
  lingeformaat 240x80x80mm, keperverband
  kleur mangaan c.f. eisen gemeente
- gebakken klinker, t.p.v. Cruquiusweg, Nb. ontwerp door gemeente
  keiformaat, keperverband
  kleur mangaan c.f. eisen gemeente
- gebakken klinker t.p.v. (fiets) parkeervakken, opstelplek p-garage en la-lo
  keiformaat, elleboogverband omranding met strek, kleur mangaan
  scheiding tussen p-vakken d.m.v witte steen
- marge strook — margestrook gebakken klinker, lingeformaat halfsteensverband
  T.p.v. stegen en kade, margestrook zichtbaar in bestratingsverband + strek
  Afwijkend van openbaar, zie detail
- opsluitband 100x200x1000 mm, kleur: donkergrijs
  hoekstukken, verloopbanden en bochtbanden toepassen
  in stabilisatie plaatsen
- trotoirband t.p.v. CW
  hoekstukken, verloopbanden en bochtbanden toepassen
  in stabilisatie plaatsen
- inritband RWA t.p.v. aansluiting CW 500x750x250, kleur: antraciet grijs
  hoekstukken, verloopbanden en bochtbanden toepassen
  in stabilisatie plaatsen
- betonband in parkeervak in erven,
  150x200x1000mm,
  kleur: antraciet grijs
- P — parkeerplaatsmarkering dmv tegel
  markering locatie auto delen dmv bord
- parkeerplek miva
  aanduiding d.m.v. tegel en bord
- L&L — locatie laden en lossen
  markering d.m.v. kader witte klinkers
  en kruis
- P — entree p-garage
  volgens tekening architect
- ondergrondse parkeergarage
  dek (stegen) niet toegankelijk voor auto's
  belasting 5kN/m2, geschikt voor veegwagens en onderhoudsvoertuigen

Verlichting

- straatverlichting kade en Cruquiusweg, 6m
  Armatuur type: Modernisma, 21e eeuw met dubbele uithanger*
  Mast: RAL 7021 *afstemming gemeente noodzakelijk
- LP2 — straatverlichting, erven en dwarsstraat, 4m
  Armatuur type: Bart, Mast: RAL 7021
- straatverlichting, hangend in erven
  Armatuur type: Modernisma, 21e eeuw, RAL 7021
  Lichtberekening door derden

Afwatering

- straatkolk 450x200mm K20 f, exacte positie n.t.b.
  Amsterdamse kolk, in molgoot, liggende strek dikformaat
- straatkolk op daktuin, K20 met verkleinde zandvang, strek geb. df / IJburgmix
  lev: DDC og. afvoer door dakdoorvoeren hwa gebouw.
  Afstemming i.o.m. constructeur/architect/aannemer
- 1% > — afwateringsrichting

Meubilair

- bank, Plane enkelzits comfort met verbrede rug
  2600x604 onderstel RAL 7021
  lev. Grijsen o.g.
- bank, Plane dubbelszits, zonder rugleuning
  verlengd tot 3500mm, onderstel RAL 7021
  lev. Grijsen o.g.
- bank, 'special' familie van Plane, zie detail
  kleur onderstel RAL 7021
  lev. Grijssen o.g.
- poefjes Plane, 3st.
  á 490x490x490, kleur onderstel RAL 7021
  lev. Grijssen o.g.
- aanduiding vlak met poefjes en bank
  markering d.m.v. strek IJburgmix (1 liggende rij (0,20m))
  Tevens molgoot
- 6F — fietsparkeerplekken, fietsnietje RVS 90 met antiduikelstang
  p-tegel en betonband gelijk aan
  maaiveldniveau, (zie detail) lev. ERDI
- fietsparkeerplekken in stegen, aanduiding d.m.v.
  p-tegel en strek (lingeformaat), (zie detail) lev. ERDI
- afvalbak constructo 100l. (incl. noppenfolie en zakhouder)
  kleur onderstel RAL 7021
  lev. Grijssen o.g.
- P — ondergrondse container volgens opgaaf gemeente
  P=papier 1st
  G=glas 1st
  H= huisvuil 3st
  max. 45 woningen/container
- boomroosters
  'Round' 150cm, 'Circles' 180cm
  Lev. Grijsen o.g.
- uitneembare afzetpaal
  Quadra III, 120 x 120 x 900
  kleur: RVS met reflectoren en ledlichten, lev. Grijssen o.g.

Bouwkundige elementen

- kade
  met uitklimvoorzieningen, n.t.b.
- wko-put, 1200x1200
  exacte positie o.b.v. advies instalateur
- geveltuintjes, opstaande rand (20cm+mv), staal, kleur i.o.m. architect
  geleiding d.m.v. spandraden en draadzuil (gepoedercoat / gietijzer)
  Materiaal als toegepast in Stadstimmertuin Amsterdam (zie boek)

Beplanting

- gras
- geveltuintjes, onderbeplanting Vinca minor 5st/m2). + klimplanten 3st. / m1
  Noordgevels: Clematis montana 'Rubens', Lonicera periclymenum, Lonicera henryi, Aristolochia macrophylla, Hydrangea petiolaris
  Zuidgevels: Clematis montana 'Rubens', Lonicera periclymenum, Lonicera henryi, Aristolochia macrophylla, Wisteria sinensis 'Prolific'
- Vaste planten in erven,
  Onderbeplanting (P9, gem. 8st./m2)
  Bodembedekkers (50% vh totaal): Pachysandra ternalis, Vinca minor
  Overige verspreid planten in groepen van 3,5 of 7 st. verspreid in het hele erf.
  Verbena bonariensis, Origanum laevigatum, Phlox paniculata, Lavandula angustifolia, Lythrum salicaria, Hesperis matronalis, Ajuga reptans, Aster novi-belgii, Centranthus ruber
  Saponaria officinalis, aubretia deltoidea, Eupattorium maculatum, Sedum spectabile, Echinacea purpurea
- Heesters in erven,
  Buddleja davidii (100-125)
  Hedera helix 'Arborescens' (40-60)
- beplanting Cruquiusweg
  door gemeente
- nieuwe boom,
  voorzien van 2 kniepalen, beluchtingsdrain,
  bitprotect en gietrand aan de kade en langs K&L
  deeproot systeem toepassen tbv geleiding wortels

Ac	Acer campestre 'Elsrijk'
Uf	Ulmus 'Frontier'
Ea	Eleagnus angustifolia
Sa	Sorbus aucuparia
Cl	Crataegus laevigata
Al	Amelanchier lamarckii

- verharding paszagen
- verharding uitzetten op hele steenmaat
- geen passtukken gebruiken kleiner dan een halve steen/tegel
- t.p.v. nieuw aan te brengen groen, grondverbetering toepassen
- t.p.v. groenvakken (tijdelijke afrastering) kniepalen met gladde draad toepassen

PROJECT	Cruquiusweg 140-142
onderdeel	VO
opdrachtgever	Vorm Ontwikkeling
architect	Dam & partners
■ *projectnummer*	*1776*
■ *bladnummer*	*1*
■ *schaal*	*1:200*
■ *datum*	*18-04-2019*
■ *behoort bij*	*Cruquiusterrein Amsterdam*
■ *bestandsnaam*	*_BL_190326_Cruquiusweg 140-142_VO*
■ *gewijzigd dd.*	*18-04-2019*

BURO LUBBERS
landschapsarchitectuur & stedenbouw

Postbus 1530
5200 BN 's -Hertogenbosch
www.burolubbers.nl

telefoon 073 - 6149321
fax 073 - 6140920
e-mail info@burolubbers.nl