Grondbalans d.d. 06-06-2025

Bestekspost							
		Ontgraven					
221210	Cunet bouwweg			1800	m3		
221220	Ontgraven van maaiveld tot N.A.P.			12413	m3		
221230	Hoekenesbrug tussensteunpunten			135	m3		
					m3		
					m3		
					m3		
					m3		
			Totaal:	**14348**	m3		
		Verwerken					
222110	Verbetering onder kade/brug/vloer watertrap			400	m3		
222120	Aanvulling zand			1309	m3		
222130	Kademuur waterzijde			135	m3		
222140	Hoekenesbrug zandcement			61	m3		
222210	Grind achter kademuur			265	m3		
222150	Teelaarde talud gracht			500	m3		
					m3		
					m3		
					m3		
			Totaal:	**2670**	m3		
		Overblijvende grond		**11678**	m3		
		Vervoeren naar depot				Vervoeren van depot	
225010				135	m3		m3
225020					m3		135 m3
225030				1309	m3		m3
225040					m3		1309 m3
			Totaal:	**1444**	m3	Totaal:	**1444** m3
		Afvoeren					
225050				1800	m3		
225060				2778	m3		
225070				7100	m3		
			Totaal	**11678**	m3		