O N M L K J

2500 5150 3370 3370 3370

14 27 26 25

1140 3980

nieuw kozijn/deur, enkele deur
WBDB030

Rw,p (labwaarde) ≥45 dB,
bijvoorbeeld Westag Getalit,
deur geleverd inclusief kozijn,
kierdichting en valdorpel

kleur: zie materiaal– en
kleurstaat

nieuw bordes
(grijze arcering):
2x18mm multiplex
(met verspringende naden)
aangebracht tegen houten
onderconstructie (i.h.w. te bepalen)

voorzetwand
25mm vrijhouden van
bestaande constructiedelen:
Metalstud C75
+ 75 minerale wol
+ 2x12,5mm gipsplaat
naden vullen met joint filler
en wand vlak zetten
+ schilderwerk
wand v.v. achterhout t.b.v.
bevestiging geluidsapparatuur

kleur: zie materiaal– en kleurstaat

A-A

BESTAANDE
VLUCHTWEG

VL

1.13b
TECH–
NIEK

1.13a
TECH–
NIEK

35 zit–
plaatsen

1.12b
BOVEN–
ZAAL 03
OXVILLE

1.12a
BOVEN–
ZAAL 02
OXVILLE

35 zit–
plaatsen

10+VL

voorzetwand
45mm vrijhouden van
bestaande MS–wand:
Metstud C75
+ 75 minerale wol
+ 2x12,5mm gipsplaat
naden vullen met joint filler
en wand vlak zetten
+ schilderwerk
kleur: zie materiaal–
en kleurstaat

per stoel in tredevlak
rond verdringingsrooster
aanbrengen cf. opgave
installatieadviseur, ø200mm
vk. trede – hart rooster = 625mm

kleur: zie materiaal– en kleurstaat

1.14
VLUCHT–
GANG

B-B

scheidingswand
Metalstud C75 + 75 minerale
wol + 2x12,5mm gipsplaat
(aan beide zijden) naden vullen
met joint filler en wand vlak
zetten+ schilderwerk
kleur: zie materiaal–
en kleurstaat

akoestische panelen:
breedte 500mm h.o.h. 625mm
zijkant gelijk met vk. trede
frame: hout 38x100mm
invulling: 100mm minerale wol
bespanning rondom: molton+stof
stof: zie materiaal– en kleurstaat
bk. = 20–/– onderzijde balkafw.
ok. = bk. balustr. c.q. 900+ trapl.

akoestische panelen:
frame: hout 38x100mm
invulling: 100mm minerale wol
bespanning rondom:
molton+stof
stof: zie materiaal–
en kleurstaat
bk. = 20–/– onderzijde
balkafwerking
ok. = 1150+tribune
(t.p.v. projectievenster
akoestisch
wandpaneel 400m inkorten

projectie–
venster

kijk–
venster

1.11
lichtsluis

1.11b projector
onder plafond

1.11a projector
onder plafond

nieuwe enkele deur
WBDB030

Rw,p (labwaarde) ≥35 dB,
bijvoorbeeld Westag Getalit

Kleur: zie materiaal–
en kleurstaat

tribune:
op– en aantreden, 2x18mm multiplex
(met verspringende naden) aangebracht
tegen houten onderconstructie.
luchtdicht afwerken i.v.m. verdringens–
roosters in aantredes.
50% oppervlakte plenum afwerken met
50mm minerale wol

nieuw kozijn/deur, enkele deur
WBDB030

Rw,p (labwaarde) ≥45 dB,
bijvoorbeeld Westag Getalit, deur
geleverd inclusief kozijn,
kierdichting en valdorpel
kleur: zie materiaal– en
kleurstaat

digitale projector, gehangen
aan plafond
hoogte i.h.w. te bepalen

LET OP: vrijhoogte omkasting

kleur: zie materiaal– en
kleurstaat

zijwand tribune: Metalstud C75
+ 75 minerale wol
+ 2x12,5mm gipsplaat (aan beide
zijden) naden vullen met joint filler
en wand vlak zetten
+ schilderwerk
boven– en kopzijde voorzien van
18mm MDF, geschilderd
(met afgeronde hoeken, r–5mm)

A-A

AMA

PLATTEGROND BOVENZAAL 02a & 02b 1e VERD. Oxville @ De Vlugt schaal: 1:50 datum: 29.05.2024