overzicht					coördinator 5.1,2,e
Zaaknummer	21-5923	aanvraag-datum	20-07-21	aanvrager/ gemachtigde	Kondor Wessels Amsterdam t.a.v. 5.1,2,e
locatie	terrein aan de Céramiquelaan, de Kitsilanostraat, de Spadinalaan, de Batteryparkstraat, de Sausalitolaan en de Docklandsweg (Overhoeks fase 3.2)				
projectnaam volgens aanvrager	ontheffing voor het maken van bouwlawaai door heiwerkzaamheden aan de blokken G en H				
juridisch te onderscheiden onderdelen binnen het project	1. som hier de juridisch van elkaar te onderscheiden onderdelen binnen het project op				

activiteiten binnen de omgevingsvergunning	aangevraagd: deze aanvraag	aangevraagd: andere fase	niet aangevraagd
(mogelijk gelijktijdig) en andere besluiten			
ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)	X		

conclusie	
voorstel voor afhandeling van de gevraagde activiteiten	geen ontheffing nodig/ontheffing weigeren/ verlenen
voorschriften?	
eventuele aanbevelingen aan de vergunninghouder	
inwerkingtreding	na bekendmaking (artikel 6.1, lid 1: in geval van reguliere procedure)
versnelling van procedure volgens Crisis- en herstelwet in het geval het gaat om: • meer dan 11 woningen of herstructurering van woon- en werkgebieden (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage I, onderdeel 3.1) • transformatie van langdurig leegstaande gebouwen (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage I, onderdeel 12.1) • een project in het bestemmingsplan Buiksloterham (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder b, juncto artikel 2.3, lid 1, juncto artikel 2.2, juncto BuCHW, artikel 2, lid 1, aanhef en onder f en bijlage 9) • een project op de Noordelijke IJ-oevers (Chw, artikel 1.1, lid 1, onder a, juncto bijlage II, onder	ja ALS DE CHW VAN TOEPASSING IS, MOET (OP GROND VAN ARTIKEL 5.1, JUNCTO BESLUIT UITVOERING CRISIS- EN HERSTELWET, ARTIKEL 11) IN DE **BEROEPSBEPALING** IN HET BESLUIT HET VOLGENDE WORDEN TOEGEVOEGD: "*HET BETREFT EEN PROJECT WAAROP AFDELING 2 VAN HOOFDSTUK 1 VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING IS. DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT ALLE BEROEPSGRONDEN IN HET BEROEPSCHRIFT DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN, DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD INDIEN BINNEN DE BEROEPSTERMIJN GEEN GRONDEN ZIJN INGEDIEND EN DAT DEZE GRONDEN NA AFLOOP VAN DE BEROEPSTERMIJN NIET MEER KUNNEN WORDEN AANGEVULD.*" DE NOORDELIJKE IJ-OEVER OMVAT ALLE INDUSTRIETERREINEN IN AMSTERDAM-NOORD LANGS HET IJ (ZIE MIRTPROJECTENBOEK 2009, BLZ. 149 HTTP://MIRT2009.MIRTPROJECTENBOEK.NL/IMAGES/503_TCM285-228808.PDF EN/OF NOTA RUIMTE UITVOERINGSBUDGET 2007-2014, BLZ. 16 EN 17: HTTP://WWW.GOOGLE.NL/URL?SA=T&RCT=J&Q=&ESRC=S&FRM=1&SOURCE=WEB&CD=2&CAD=RJA&UACT=8&VED=0CCCQFJAB&URL=HTTP%3A%2F%2FWWW.RIJKSOVERHEID.NL%2FBESTANDEN%2FDOCUMENTEN-EN-PUBLICATIES%2FBROCHURES%2F2007%2F12%2F01%2FNOTA-RUIMTE-UITVOERINGSBUDGET-2007-2014%2F9316.PDF&EI=ZQ51VNKRMOTMYGPJSIGADW&USG=AFQJCNHTLZAFOXVIRSB-D2ZOUWLWNBAUDW&BVM=BV.80642063,D.ZGU)

A. NOTA RUIMTE, nr. 1)	
proces	
procedure (WABO, artikel 3.7, 3.10 en 2.5, lid 3; WABO, artikel 3.9, lid 2 en 3.12, lid 8, Awb, artikel 3:18, lid 2) voor uitzonderingen: zie WABO, artikel 3.9, lid 3, tweede volzin juncto BOR, artikel 6.19 en 2.2a)	– regulier (8 weken) – aanvulling gevraagd op 20-7-21; ontvangen op 30-8-21; opschorting: 41 dagen aanvulling gevraagd op 31-8-21; ontvangen op [datum]; opschorting: [dagen] dagen aanvulling gevraagd op [datum]; ontvangen op [datum]; opschorting: [dagen] dagen totaal opschorting: [dagen] dagen – verlengd met 6 weken op [datum] – behandeltermijn eindigt op [datum] – op [datum] overeengekomen laatste beslisdatum: [datum]

BIJLAGEN

Naam bijlage	Omschrijving	Datum ingediend	Opmerking
verzoek om ontheffing	verzoek om ontheffing	2021-07-20	
B2017116897R002	akoestisch rapport	2021-08-20	

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)

analyse

omschrijving van de onderdelen waarop de aanvraag betrekking heeft

het maken van geluid als gevolg van het bedrijfsmatig uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden:

- het inbrengen van damwanden en funderingspalen, waarbij de dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur op geluidgevoelige objecten wordt overschreden,
- het bemalen van de bouwput,
  - in de avondperiode,
  - de nachtperiode,
    en
  - op zon- of feestdagen)

geluidsbronnen:

1. trillen van damwand vanaf 28 september bij H (125 dB(A))
2. vibropalen heien van palen vanaf 5 oktober 4 weken bij H (140 dB(A), en/of voorzien van mantel: 127 dB(A)), aan de oost(?)zijde afgescheiden d.m.v. een scherm
3. schroeven van palen vanaf 5 oktober 6 weken bij G (108 dB(A))
4. bemaling (95 dB(A))
5. vrachtauto (102 dB(A))
6. shovel (106 dB(A))

1. *op werk- en zaterdagen tussen 07:00 en 19:00 uur bij overschrijding van de maximale blootstellingsduur in BB2012*
   Optredende geluidniveaus (dagwaarde, $L_{ar,lt}$) en duur (dagen) per geluidgevoelig object:

Object	60-65 dB(A)	65-70 dB(A)	70-75 dB(A)	75-80 dB(A)	>80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Meetpunt 1	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x
Etc.						

2. *op zon- en/of feestdagen tussen 07:00 en 19:00 uur (dag periode)*
   Optredende geluidniveaus ($L_{aeq,30}$ en L_{Amax}) en duur (dagen) per geluidgevoelig object:

Object	55-60 dB(A)	60-65 dB(A)	65-70 dB(A)	70-75 dB(A)	75-80 dB(A)	>80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Meetpunt 1	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x
etc.							

3. *tussen 19:00 uur en 23:00 uur (avondperiode)*
   Optredende geluidniveaus ($L_{aeq,30}$ en L_{Amax}) en duur (dagen) per geluidgevoelig object:

Object	50-55 dB(A)	55-60 dB(A)	60-65 dB(A)	65-70 dB(A)	70-75 dB(A)	75-80 dB(A)	>80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Meetpunt 1	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x
etc.								

4. *tussen 23:00 uur en 7:00 uur (nachtperiode)*
   Optredende geluidniveaus ($L_{aeq,30}$ en L_{Amax}) en duur (dagen) per geluidgevoelig object:

Object	45-50 dB(A)	50-55 dB(A)	55-60 dB(A)	60-65 dB(A)	65-70 dB(A)	70-75 dB(A)	75-80 dB(A)	>80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Meetpunt 1	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x [dagen]	x
etc.									

GELUIDGEVOELIGE OBJECTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11.1 VAN DE WET MILIEUBEHEER ZIJN:
A. WONINGEN;
B. ONDERWIJSGEBOUWEN;
C. ZIEKENHUIZEN;
D. VERPLEEGHUIZEN;
E. VERZORGINGSTEHUIZEN;
F. PSYCHIATRISCHE INRICHTINGEN;
G. KINDERDAGVERBLIJVEN;
H. STANDPLAATSEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDERDEEL J, VAN DE WET OP DE HUURTOESLAG, EN
I. LIGPLAATSEN IN HET WATER, BESTEMD OM DOOR EEN WOONSCHIP TE WORDEN INGENOMEN

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)

geen ontheffing nodig (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 1)

Wordt de blootstellingsduur voor de relevante geluidniveau's overschreden?

ja/nee

BOUWBESLUIT 2012, TABEL 8.3: MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR BIJ VERSCHILLENDE MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

DAGWAARDE	>60 DB(A)	>65 DB(A)	>70 DB(A)	>75 DB(A)	>80 DB(A)
MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR	50 DAGEN	30 DAGEN	15 DAGEN	5 DAGEN	0 DAGEN

Gaat het om bedrijfsmatig uitvoeren van werkzaamheden?

ja/nee

VOOR WERKZAAMHEDEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN PARTICULIER GELDEN GEEN EISEN

toetsingsgronden (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)

Wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken?

ja/nee
waar blijkt dat uit/welke apparatuur wordt gebruikt?

DENK DAARBIJ AAN:

- DAMWANDEN DRUKKEN I.P.V. TRILLEN OF HEIEN
- FUNDERINGSPALEN BOREN I.P.V. HEIEN
- ELEKTRISCHE VLINDERMACHINES
- ELEKTRISCHE BRONBEMALING
- GELUID REDUCERENDE MAATREGELEN AAN DE BRON: GELUIDMANTELS, GELUIDDEMPENDE HEIMUTSEN
- GELUID REDUCERENDE MAATREGELEN IN HET OVERGANGSGEBIED: TIJDELIJKE GELUIDSCHERMEN, (GESTAPELDE) ZEECONTAINERS

Wordt voldaan aan de maxima genoemd in de Richtlijn Bouwlawaai 2016?

nee/ja

OP WERK- EN/OF ZATERDAGEN TUSSEN 07:00 EN 19:00 UUR
(OPMERKING VAN OD - 5.1.2,e : IN DE RICHTLIJN IS *ABUSIEVELIJK* DE PERIODE 09:00-17:00 UUR GENOEMD)

$L_{aeq,30}$ (of $L_{aeq,T}$)	≤ 65 dB(A) of ≤ omgevingslawaai	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR	ONBEPERKT	50 DAGEN	30 DAGEN	10 DAGEN	0 DAGEN	< 95

OP ZON- EN/OF FEESTDAGEN OF OP WERK- EN/OF ZATERDAGEN TUSSEN 19:00 EN 07:00 UUR:

- INDIEN TECHNISCH (ZOALS VLINDEREN) OF MAATSCHAPPELIJK **NOODZAKELIJK** (BIJVOORBEELD BIJ WERKZAAMHEDEN AAN INFRASTRUCTUUR DIE OVERDAG NIET UIT GEBRUIK KAN WORDEN GENOMEN)
  EN
- MITS $L_{aeq,30}$ (OF $L_{aeq,T}$ INDIEN EEN WAARDE OVER 30 MINUTEN NIET BEPAALD KAN WORDEN, KAN GEREKEND WORDEN MET $L_{aeq,T}$, WAARBIJ T DE DUUR VAN DE AANEENGESLOTEN WERKPERIODE IS; BEDRIJFSDUURCORRECTIE IS DERHALVE NIET TOEGESTAAN), RESPECTIEVELIJK L_{Amax}

$L_{aeq,30}$ (of $L_{aeq,T}$)	≤ 45 dB(A) of ≤ omge-vingslawaai	≤ 50 dB(A) of ≤ omge-vingslawaai	≤ 55 dB(A) of ≤ omge-vingslawaai	> 55 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	L_{Amax} dB(A)
PERIODE	MAXIMALE BLOOTSTELLINGSDUUR IN DAGEN							
OP ZON- EN FEESTDAGEN TUSSEN 07:00-19:00 UUR	ONBEPERKT	ONBEPERKT	ONBEPERKT	20 (HIER IS 40/6= 7 BEDOELD)	20(HIER IS 20/6= 3 BEDOELD)	10(HIER IS 10/6= 2 BEDOELD)	0	85
OP ALLE DAGEN TUSSEN 19:00-23:00 UUR	ONBEPERKT	ONBEPERKT	40	40 (HIER IS 20 BEDOELD)	10	0	0	80
OP ALLE DAGEN TUSSEN 23:00-07:00 UUR	ONBEPERKT	20	20	5	0	0	0	75

(OPMERKING 1: DE GETALLEN 20 EN 40 BIJ NIVEAUS BOVEN 55 DB(A) ZIJN IN ONDERLINGE SAMENHANG *ONLOGISCH* OMDAT OP ZON- EN FEESTDAGEN 'S AVONDS NU LANGER LAWAAI MAG WORDEN GEMAAKT DAN OVERDAG; VERMOEDELIJK IS DE BEDOELING JUIST ANDERSOM GEWEEST. VOORSTELBAAR IS DAT BIJ HET BEOORDELEN VAN EEN VERZOEK OM ONTHEFFING *DE MOGELIJK BEDOELD WAARDE* WORDEN GEBRUIKT EN DUS OP ZON- EN FEESTDAGEN IN DE DAGPERIODE MAXIMAAL 40 (ZIE OPMERKING 2) DAGEN TUSSEN 55 EN 60 DB(A) TOE TE LATEN)
(OPMERKING 2: DE GETALLEN 20/40, 20 EN 10 ALS MAXIMA VOOR ZON- EN FEESTDAGEN ZIJN EXTREEM HOOG EN WELLICHT HET GEVOLG VAN EEN ONOPLETTENDHEID: ZO BETEKENDE HET GETAL 40 (WERKDAGEN) IN DE OORSPRONKELIJKE CIRCULAIRE BOUWLAWAAI 2010 DAT DIT GETAL BETREKKING HAD OP 40/5= 8 WEKEN. NADAT OOK ZATERAG EEN WERKDAG IS GEWORDEN GAAT DIE 40 DAGEN DAN DUS NOG OVER 40/6= 7 WEKEN (AFGEROND). HET LICHT DUS IN DE REDE OM DAT AANTAL WEKEN ALS VOOR ZON-/FEESTDAGEN TE HANTEREN, ZODAT HET OM 7 ZON-/FEESTDAGEN ZOU MOETEN GAAN; DEZE INTERPRETATIE MOET NOG MET 5.1.2,e (OD) WORDEN AFGESTEMD)

ontheffing bouw- en slooplawaai (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3)	
Afwegen van belangen (Awb, artikel 4.84)	AWB ARTIKEL 4:84: "HET BESTUURSORGAAN HANDELT OVEREENKOMSTIG DE BELEIDSREGEL, TENZIJ DAT VOOR EEN OF MEER BELANGHEBBENDEN GEVOLGEN ZOU HEBBEN DIE WEGENS BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ONEVENREDIG ZIJN IN VERHOUDING TOT DE MET DE BELEIDSREGEL TE DIENEN DOELEN". • NAAR MIJN OORDEEL IS HET DOEL: DE BESCHERMING VAN OMWONENDEN TEGEN LANGDURIG EN VEEL LAWAAI ALS GEVOLG VAN HET VERRICHTEN VAN BOUW- OF SLOOPWERKZAAMHEDEN. BELANGHEBBENDEN ZIJN UITERAARD DE AANVRAGER, MAAR OOK DE OMWONENDEN. HET IS DERHALVE MOGELIJK OM VOOR OPEENVOLGENDE NABIJ ELKAAR GESITUEERDE WERKEN WAARBIJ (VOOR ELK WERK AFZONDERLIJK) WEL AAN DE CRITERIA IN DE RICHTLIJN WORDT VOLDAAN, ONTHEFFING TOCH TE WEIGEREN ALS OMWONENDEN DOOR DIE OPEENVOLGENDE WERKEN GEDURENDE EEN TE LANGE TIJD TE VEEL LAWAAI ONDERVINDEN; OOK KUNNEN VOORWAARDEN WORDEN OPGENOMEN OM DE WERKZAAMHEDEN "NAAR ACHTEREN TE SCHUIVEN" OF TE BEPERKEN TUSSEN 9:00 EN 17:00 UUR. • IN DE TOELICHTING BIJ ARTIKEL 8.3 BB2012 STAAT DAT HET BEVOEGD GEZAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5.4 VAN HET BESLUIT OMGEVINGSRECHT BIJ DE BEPALING VAN DE BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN REKENING HOUDT MET DE VOORZIENBARE KOSTEN EN BATEN VAN DE MAATREGELEN EN MET HET ZOGENOEMDE VOORZORG- EN PREVENTIEBEGINSEL. DIT BETEKENT DAT DE EIS VOOR DE TOEPASSING ERVAN NIET ONBEPERKT IS. ER ZAL EEN BELANGENAFWEGING MOETEN PLAATSVINDEN, WAARONDER DE DOELMATIGHEID VAN DE TE TOE TE PASSEN MAATREGELEN EN DAARBIJ DE (FINANCIËLE) KOSTEN TEGEN DE BATEN.
overige opmerkingen	
1. Onderwerp	
nadere voorwaarden (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, lid 3)	
Voorwaarden aan de ontheffing?	ja/nee DENK AAN: • VERSCHUIVEN VAN PERIODE VAN UITVOERING (OPDAT AANTAL DAGEN PER JAAR NIET VERDER WORDT OVERSCHREDEN) • DE MEEST GUNSTIGE TIJDSPLANNING (DE MEESTE HINDER OP DE VOOR OMWONENDEN MEEST GUNSTIGE TIJDEN; NIET VROEG BEGINNEN OP ZON- OF FEESTDAGEN) • VERPLICHTE MONITORING BIJ DE BRON EN AAN DE GEVELS (EVENTUEEL KAN HET AANTAL DAGEN WORDEN GEKOPPELD AAN DE GEMETEN WAARDE; AF TE LEZEN VIA WEBSITE) OPDAT BEPALING VAN HET FEITELIJKE AANTAL DAGEN KAN PLAATSVINDEN (VOOR MEETMETHODE: ZIE DE RICHTLIJN BOUWLAWAAI 2016, BLZ. 11 WELKE ALS BIJLAGE IN DE MODEL ONTHEFFING IS OPGENOMEN) • COMMUNICATIE MET OMWONENDEN VÓÓR EN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN • ALS NA 21:00 UUR WERKZAAMHEDEN PLAATSVINDEN MET EEN $L_{Aeq,30}$ > 50 dB(A) OF NA 23:00 > 45 dB(A), DAN IS COMPENSATIE NOODZAKELIJK IN DE VORM VAN ELDERS SLAPEN, OF EXTRA VOORZETRAMEN • OPNEMEN VAN **AANDACHTSPUNT**: WERK WORDT STIL GELEGD O.G.V. 5.17 WABO INDIEN DE MAXIMA IN TABEL 8.3 BB2012 WORDEN OVERSCHREDEN
conclusie	
voorstel voor afhandeling	geen ontheffing nodig/ ontheffing verlenen/ ontheffing weigeren