Renovatie skatepark De Halve Maan - Olympiaplein

Het zuidelijk deel van het Olympiaplein in de Stadionbuurt is een van de meest populaire skateplekken van Amsterdam. Het terrein wordt vanwege haar vorm ook wel de Halve Maan genoemd. De Halve Maan is ingericht voor urban sports zoals skateboarden, steppen en skaten. Ook is er op het terrein een beheerdersgebouwtje vanuit waar Combiwel beheer doet, een tennismuur een voetbalkooi en verschillende bankjes. Het was tot een aantal jaar geleden het grootste skatepark (nu ingehaald door het skatepark op het Zeeburgereiland). Het skatepark is een combinatie van een ‘plaza*’ skatepark en een ‘transition*’ skatepark, duidelijk verdeeld in een noord- en zuidkant. Om beiden redenen is het Olympiaplein daardoor uniek: een ander ‘plaza’ skatepark is er niet in Amsterdam en de ‘transitions’ op het skatepark zijn de best gebruikte van de stad.



De ‘Halve Maan’ vanuit de lucht, met geheel rechts het beheerdersgebouwtje.

Urgentie

Het skatepark op het Olympiaplein is echt toe aan een opknapbeurt. Het skatepark is al 20 jaar oud en de ramps, obstakels en asfalt ondergrond zijn allemaal sterk verouderd. We willen te allen tijde voorkomen dat het skatepark onveilig wordt en gesloten zou moeten worden. Er moet nu veel onderhoud aan worden gedaan om het skatepark veilig te houden. De ramps op het skatepark hebben een roestvrij stalen rijoppervlak, en dat is tegenwoordig niet meer gangbaar. Er is sprake van een grote en diverse groep gebruikers, die dikwijls aan de gemeente vragen om een upgrade van de objecten.

Wat speelt er nog meer

De vergunning voor het beheerdersgebouwtje is al in 2021 verlopen. Het huidige gebouw is van tijdelijke aard en echt aan vervanging toe. Ook is er een wens voor toiletten voor de gebruikers

van de Halve Maan. Het is daarmee een belangrijke aanvulling voor het skatepark en zal de gebruiksvriendelijkheid van het terrein ten goede komen. Het nieuwe beheerdersgebouwtje zal iets groter zijn en op dezelfde locatie op het plein terugkomen. Projectleider 5.1, 2, e van team 5.1, 2, heeft onlangs aangegeven dat de realisatiefase tussen juni 2025- november 2026 komt te liggen. Het project raakt daarmee inmiddels aan het tijdsvak van de budgetreservering vanuit Sport en Bos. Integrale afstemming tussen MV, V&OR, stadsdeel en Sport en Bos is daarmee van belang.

Vormgeving

Tegenwoordig worden ‘ transition’ skateparken gebouwd met spuitbeton of met rijoppervlak van composietmateriaal. Voor het skatepark op het Olympiaplein heeft composiet de voorkeur. Zo bleek uit een eerste rondvraag onder gebruikers. Voor het ‘plaza’ gedeelte van het skatepark hebben de gebruikers aangegeven dat er zoveel mogelijk vrije ruimte moet blijven, en de mogelijkheid om verplaatsbare obstakels neer te zetten. Het zou dus handig zijn als er daarvoor een opslagruimte op het terrein komt.

Het is lastig om aan te geven wat de totale kosten zullen zijn. Een standaardprijs voor het maken van een betonnen skatepark is ongeveer 5.1, 2, f er vierkante meter. Maar dit park hoeft niet per se met (spuit)beton te worden gemaakt, omdat losse obstakels en ramps met composiet waarschijnlijk de voorkeur hebben bij de gebruikers. Dat zou betekenen dat de ondergrond wellicht niet in zijn geheel hoeft te worden vervangen.

De prijs van repareren van de asfaltverharding en aanbrengen van een nieuwe coating hangt af van de staat van de huidige vloer, maar wordt geschat op maximaal 5.1, 2, f. De prijs van de ramps met composiet rijoppervlak is ongeveer 5.1, 2, f per vierkante meter, maar het benodigde oppervlak voor die ramps is natuurlijk veel minder dan het totale oppervlak van het plein. Het plein is ongeveer 3.000 m2 groot. De prijs voor de renovatie/vervanging van het hele skatepark ligt grofweg (afhankelijk van de gekozen variant) tussen 5.1, 2, f euro. Maar dit is echt een voorlopige raming.

Skateparken komen voor in een aantal verschijningsvormen:
‘plaza’ (een skatepark met veel open ruimte en weinig obstakels);
‘street’ (een skatepark met veel lage obstakels waarover je kunt grinden/glijden);
‘transition’ (een skatepark met veel ramps en/of bowls waardoor je grote sprongen kunt maken).