Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING BRUG 0106
KEIZERSGRACHT-WESTERMARKT
9E HERHALINGSMETING

OPNAMEDATUM: 14-04-2019

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	Nieuwevaart 5 - 9
	1018 AA Amsterdam
opdrachtnummer:	

GeoCensus advies- en ingenieursbureau bv

projectnummer:	190168
projectleider:	[redacted]
landmeter:	[redacted]
datum rapportage:	8-5-2019
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5
4 Locatie Deformatiebouten 4000 en 6000 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij ´0106-Keizersgracht-Westermarkt-04-meetrapport´. De bijlage bevat de resultaten van de 9e herhalingsmeting in XYZ.

De meting is uitgevoerd op 14-04-2019 .


De 1e faseberekening van de zesde herhalingsmeting is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase is aangesloten op de referentiepunten zoals berekend uit de vorige herhalingsmeting. De verschillen in het moederbestand zijn dientengevolge ten opzichte van de 5e herhalingsmeting.

De waterpassing is aangesloten op NAP-peilmerken 10480006 en 10480011.
Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand .

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting



3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	14-4-2019
weer type	Licht bewolkt
wind	2 Bft
lucht temp	8
constructie temp	
opmerking	

4 Locatie Deformatiebouten 4000 en 6000

Bij het vullen van het moederbestand zagen we dat de locaties van de meetboutenseries 4000 en 6000 zijn omgedraaid ten opzichte van het overzicht in het meetrapport. Op basis van de berekende coördinaten van de deformatiebouten geeft het volgende overzicht de correcte ligging van alle deformatiebouten weer:

