Heren,
Wij zijn net bezig om een BLVC-plan goed te keuren voor het verplaatsen van een tramhalte Rozengracht / Marnixstraat. Contactpersoon Ralph Knijnenburg (in cc)
Zie bijlagen voor concepten ook al staat er definitief..
Nu weet ik niet zeker of het om dezelfde tramhalte gaat als in de mail hieronder of anderszins een verband maar het lijkt me voor alle partijen wel raadzaam om dat even te bekijken.
Als het niet om dezelfde halte gaat kan er wellicht gecombineerd gewerkt gaan worden.
met vriendelijke groet,



Werkdagen: ma, di, wo en do



Vanwege de constructieve sterkte van de betonnen trambaanplaat in de brug over de Lijnbaansgracht in de Rozengracht zullen er maatregelen uitgevoerd moeten worden aan/bij de tramhalte Marnixstraat.
Vanmiddag heb ik dit afgestemd met Freek Terlouw en hij gaf aan dat ik contact met je kan opnemen om de benodigde maatregelen op zo kort mogelijke termijn buiten te laten uitvoeren.
De functionele beperkingen op de betonnen trambaanplaat zijn:

- Geen vrachtverkeer boven de 7,5ton
- Maximale trambelasting Combino-tram, conform configuratie MET
- Maximale bus belasting gelede bus, conform configuratie GVB
- Per brugpassage maximaal één tramstel of één bus conform bovenstaand gelijktijdig op de trambaanplaat
- Tram- en bus stapvoets passeren
- Geen haltering op de trambaanplaat

Om bovenstaand te realiseren zullen de volgende maatregelen getroffen moeten worden:

- Tramhalte verlengen (met trambaanplaten) tot deze een lengte van 60m heeft ten oosten van de brug (zodat er 2 tramstellen kunnen halteren aan de centrumzijde van de Lijnbaansgracht, zonder op de brug te staan)
- Markering rondom de geplaatste trambaanplaten aanbrengen zodat voor de weggebruiker duidelijk zichtbaar is waar ze wel/niet kunnen rijden
- Hekwerk plaatsen op de tramhalte parallel aan tramroute zodat passagiers weten op welk deel ze niet kunnen/ mogen instappen
- Borden plaatsen (aan weerskanten van de brug) met daarop de tekst:
    - Verboden voor vrachtverkeer >7,5ton
    - Eén voertuig tegelijk over de brug
    - Stapvoets rijden, niet halteren op de brug

Zou je mij willen laten weten op welke termijn je bovenstaand kan laten aanbrengen/ aanpassen?

Met vriendelijke groet,