huidige bushalte (nr.1346)
L2-borden met groot geel achtergrond-schild
Werktuigstraat
huidige bushalte stad-in Nagelsjongenstr (Werktgstr-zuidzijde) haltenr. 1347) handhaven
boom elders i.v.m. zicht
steunpunt 1,80
schrikhek (en evt. betonblokken)
vuilcontainers verplaatsen en GEEN boom plaatsen
huidige 2 ri. fietspad
Moestuinlaan
1 inritconstructie
2,5
5
5
GEEN plateau, maar 1 inritconstructie kruising Scheepsbouwweg
R 15
R 50
Scheepsbouwweg
Nieuwbouwproject Scheepsbouwstraat
Op deze locatie GEEN nieuwe zebra en bushalte aanleggen
fietspad aansluiten op te verplaatsen fietspad door project waterwoningen
Kwekerijlaan
Haltes Tuigerstraat (GVBnr. 1367 en 1368) zo snel mogelijk ook fysiek verwijderen!
Toekomstig fietspad door project Waterwoningen

0 4 8 20 m

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Scheepsbouwweg - bocht

Product	**schetsverkenning**		
Status	**def met verwerkt commentaar n.a.v. CVC 13 feb 2018**		
Variant	**rijcurve + elland + zebra + handhaven huidige halte stad-in Werktui**		
Opdracht	Sd Noord		
Ontwerp	KJR	Datum	13 feb 2018
Getekend	.	Revisie	.
Projectnr.	.	Schaal	1:250 (A3)
Bestand	Scheepsbouwweg-bocht 2018-01-22.dgn		
Model	01 schets bocht met heuvel		
IPS bestand	<padnaam\plotbestandsnaam>		

Geplot door : RD3d-Standaard Datum plot : 14-2-2018

PW documentnaam : G:\RD\Projecten_KJR\per Algemeen\Noord Scheepsbouwweg\Scheepsbouwweg-bocht 2018-01-22.dgn