Indicatieve hoeveelheden

Locatie 611
Omschrijving : Hal 11

Maaiveld oppervlak m2* : 1368
Bruto inhoud m3 : 17987
Gebruikersaard : Proefruimte, werkplaats en kantoren
Totaal aantal bouwlagen : 5st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 20,0 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 0,80m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca - 2,5m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	295	stuks	**38,00**					
Gewapende betonfundatie en kelder (hoev. is geschatte waarde)	292	m3	**701,18**					
Gewapende betonvloeren (hoev. is geschatte waarde)	883	m3	**2119,20**					
Gewapende betonpilaren en wanden (hoev. is geschatte waarde)	64	m3	**153,22**					
Gevelpanelen exclusief isolerende kern (hoev. is geschatte waarde)	612	m3	**489,60**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	186	m3	**148,80**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenzijde, (hoev. is geschatte waarde)	331	m3		**678,55**				
Metselwerk binnenzijde, (hoev. is geschatte waarde)	158	m3		**316,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde)	11,8	m3			**92,63**			
Stalen roostervloer (hoev. is geschatte waarde)	450	m2			**18,00**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	4,5	m3			**35,33**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	25	m3				**12,75**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	3,5	m3					**8,75**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	19,5	m3						**1,95**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	4,23	m3						**4,44**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	335	m2						**11,73**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking, kunsstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	28	m3						**29,40**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	3	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschachten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**3650**	**995**	**146**	**13**	**9**	**48**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

4860
3644,64113 **971,9043** **150,645167** **14,5785645** **14,5785645** **53,4547365**