Indicatieve hoeveelheden

Locatie 809
Omschrijving : Chemisch development laboratorium

Maaiveld oppervlak m2* : 1598
Bruto inhoud m3 : 35439
Gebruikersaard : Laboratorium
Totaal aantal bouwlagen : 7st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 30,00m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -2,70m
Kelder aanwezig : ja en liftput
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -5,20m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie en kelder (hoev. is geschatte waarde)	892	m3	**2140,80**					
Gewapende betonvloeren (hoev. is geschatte waarde)	3387	m3	**8128,80**					
Gewapende betonpilaren en wanden (hoev. is geschatte waarde)	1027	m3	**2464,80**					
Gevelpanelen en galerij met balustrade exclusief isolerende kern (hoev. is geschatte waarde)	760	m3	**1824,00**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	52	m3	**41,60**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk binnenwanden buitenzijde (hoev. is geschatte waarde)	306	m3		**627,30**				
Metselwerk binnenwanden binnenzijde (hoev. is geschatte waarde)	306	m3		**612,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	40	m3			**314,00**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	160	m3				**81,60**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen, (hoev. is geschatte waarde)	16	m3					**40,00**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	119	m3						**11,90**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	7	m3						**7,35**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	4241	m2						**148,44**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking, kunstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	160	m3						**168,00**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl.regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Lift incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	3	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten en schakelkasten en alle bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie, filters etc. incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Meetinstallatie en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal en bijbehorende appendages (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**14600**	**1239**	**314**	**82**	**40**	**336**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

16611
12457,9388 3322,117 332,2117 99,66351 66,44234 415,264625