Maatwerk feestverlichting Jodenbreestraat

In de Jodenbreestraat hangen al 10 jaar verlichtingsornamenten aan de openbare verlichting/Apollomasten. Hierover is in 2016 contact geweest met V&OR waarbij het gewicht en windbelasting zijn doorberekend, en waarna dit akkoord is bevonden.

In de Handleiding Feestverlichting is opgenomen dat er aan Apollomasten geen feestverlichting mag worden opgehangen. Reden hiervoor is dat er sinds 2024 signalen zijn van masten van dit type (Apollomast) die door oxidatie aantoonbaar zijn verzwakt. Omwille van de veiligheid is besloten dat er geen extra objecten meer aan deze masten bevestigen mogen worden, ongeacht het gewicht. Momenteel worden deze masten aanvullend geïnspecteerd en wordt beoordeeld welke herstelmaatregelen nodig zijn.

Het huidige leasecontract voor de Jodenbreestraat loopt af en de BIZ stond 1 augustus op het punt om het contract voor de komende 5 jaar te verlengen. De concept Handleiding staat dat echter niet toe. Het op stel en sprong tot een totaal ander plan komen is lastig. Zowel in tijd (wil het nog dit seizoen hangen) als wat betreft mogelijkheden.

Voorstel maatwerk tot en met seizoen 2029-2030
De Jodenbreestraat is een brede straat waar verlichting, opgehangen aan kabels tussen de gevels, niet mogelijk is. Als ook het ophangen van verlichting aan lichtmasten niet kan, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden, zoals verlichting in bomen (losse objecten) of verlichting op de stoep/kerstbomen (maatwerk met objectvergunning). Dat heeft meer tijd nodig dan de BIZ nu heeft. Daarom is er, gezien de voorgeschiedenis, onder de volgende voorwaarden akkoord gegaan met het nog het nog één maal voor 5 jaar toestaan van de verlichting aan de Apollomasten:

- Het moet veilig zijn.
  In dit kader heeft V&OR een visuele inspectie uitgevoerd naar de voet van de masten (aantasting door oxidatie). Hieruit is gekomen dat er nu geen reden is om te veronderstellen dat het niet veilig is om hier nog eens 5 jaar verlichting te hebben hangen.
- Het ontwerp moet aantoonbaar passen binnen de marges van toegestane belasting, waaronder eigen gewicht en windbelasting. Zie hieronder.
- De bevestiging op schadevrije wijze kan worden uitgevoerd en verwijderd.
- De volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de uitvoering en de bevestiging van de ornamenten/constructies ligt bij de opdrachtnemer van deze partij.

2025-2026
Voor aankomend seizoen is het niet meer gelukt om een nieuwe objecten te leasen. Daarom wordt verlichting die er al 10 jaar heeft gehangen nog één jaar gebruikt.
De windbelasting van deze objecten is nog een keer nagerekend door V&OR. Conclusie: dit ontwerp voldoet in een bebouwde omgeving (ook mede naar de reeds bewezen zelfde buitenopstelling de afgelopen jaren).

Periode tot en met feestverlichtingsseizoen 2029-2030
Voor de 4 jaar die volgen komen er nieuwe objecten. Deze zullen wederom door V&OR op gewicht en windbelasting beoordeeld gaan worden.