Project..: 15100
Onderdeel: balklaag 3e verdieping

## BELASTINGCOMBINATIES

| BC | Type | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund. | 1.35 | $G_{k,1}$ | | | | | |
| 2 | Fund. | 0.90 | $G_{k,1}$ | | | | | |
| 3 | Fund. | 1.35 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | $\psi_0$ | $Q_{k,2}$ | |
| 4 | Fund. | 1.35 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | $\psi_0$ | $Q_{k,3}$ | |
| 5 | Fund. | 1.20 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | | $Q_{k,2}$ | |
| 6 | Fund. | 1.20 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | | $Q_{k,3}$ | |
| 7 | Fund. | 0.90 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | | $Q_{k,2}$ | |
| 8 | Fund. | 0.90 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | $\psi_0$ | $Q_{k,2}$ | |
| 9 | Fund. | 0.90 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | $\psi_0$ | $Q_{k,3}$ | |
| 10 | Fund. | 0.90 | $G_{k,1}$ | + | 1.50 | | $Q_{k,3}$ | |
| 11 | Kar. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | | $Q_{k,2}$ | |
| 12 | Kar. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | | $Q_{k,3}$ | |
| 13 | Quas. | 1.00 | $G_{k,1}$ | | | | | |
| 14 | Quas. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | $\psi_2$ | $Q_{k,2}$ | |
| 15 | Quas. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | $\psi_2$ | $Q_{k,3}$ | |
| 16 | Freq. | 1.00 | $G_{k,1}$ | | | | | |
| 17 | Freq. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | $\psi_1$ | $Q_{k,2}$ | |
| 18 | Freq. | 1.00 | $G_{k,1}$ | + | 1.00 | $\psi_1$ | $Q_{k,3}$ | |
| 19 | Blij. | 1.00 | $G_{k,1}$ | | | | | |

## GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

| BC | Staven met gunstige werking |
|---|---|
| 1 | Geen |
| 2 | Alle staven de factor:0.90 |
| 3 | Geen |
| 4 | Geen |
| 5 | Geen |
| 6 | Geen |
| 7 | Alle staven de factor:0.90 |
| 8 | Alle staven de factor:0.90 |
| 9 | Alle staven de factor:0.90 |
| 10 | Alle staven de factor:0.90 |