Indicatieve hoeveelheden

Locatie 406
Omschrijving : Nieuw laboratorium

Maaiveld oppervlak m2* : 1812
Bruto inhoud m3 : 35334
Gebruikersaard : Laboratorium en kantoor
Totaal aantal bouwlagen : 5st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 22,0 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,5m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : cica -3,0m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen, (hoev. is geschatte waarde)	300	stuks	**45,00**					
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	60	m3	**147,00**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	2500	m3	**6125,00**					
Gewapende betonkolommen (hoev. is geschatte waarde)	420	m3	**1029,00**					
Gewapende betonwanden dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	160	m3	**392,00**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	250	m3	**7,50**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	731	m3		**1524,14**				
Metselwerk binnenwanden, (hoev. is geschatte waarde)	932	m3		**1864,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,80**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde)	6	m3			**46,80**			
Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	26	m3			**202,80**			
Aluminium kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	34	m3			**95,20**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	15	m3				**7,65**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	60	m3				**30,60**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	10	m3					**25,00**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	160	m3						**16,00**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	2760	m2						**96,60**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**21,00**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Liftmachine incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	4	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Gesloten koelwatersysteem (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**7746**	**3388**	**357**	**38**	**25**	**144**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

11697
8188,2395 **2924,37125** **409,411975** **116,97485** **23,39497** **292,437125**