Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Bewoners en ondernemers Herengracht - Leliegracht

*Z005D09

Datum 24 oktober 2018
Ons kenmerk V&OR/UIT/2018005476
Onderwerp Kademuur Herengracht 150-152 (nabij de Peperbus), Leliegracht 2-34 en 17-27 en Herengracht 161-179

Beste bewoners en ondernemers aan de Herengracht - Leliegracht,

Op verschillende plekken in de hoek Herengracht-Leliegracht zijn in de kademuur scheuren in het metselwerk en zettingen in het wegdek ontdekt, wat verzakkingen heeft veroorzaakt in het wegdek. Uit inspectie is gebleken dat de staat van de kademuur op een aantal plekken in de Herengracht ter hoogte van huisnummer 150-152, Leliegracht 2-34 (even zijde) en 17-27 (oneven zijde) en Herengracht 161-179 (oneven zijde) slecht is en dat als er op korte termijn geen maatregelen worden getroffen, de kademuur kan bezwijken.

Maatregelen stabiliseren kademuur
Om de kademuur te stabiliseren, moet de druk op de kade worden verminderd. Daarom plaatsen we in de gracht voor de kademuur een stalen damwand. De ruimte tussen de kademuur en de damwand vullen we op met zand.

Aslastbeperking en monitoring kademuur
Voor de slechtere gedeeltes van de Herengracht-Leliegracht is er een aslastbeperking ingesteld van 3,5 ton. Dit betekent dat bestel- en vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton op dit gedeelte van de kade niet mogen rijden. Overdag controleren verkeersregelaars de aslastbeperking. De kademuur en de kabels en leidingen in de kade worden continu gemonitord op stabiliteit.



Overzicht slechte kademuren, aslastbeperking en parkeerverbod kademuur bij de Peperbus

Bomen Herengracht - Leliegracht
Ter hoogte van de te plaatsen stalen damwanden worden een aantal grotere bomen gesnoeid. Dit om werkruimte vrij te maken en om de windvang te beperken. De kwaliteit en de stabiliteit van de bomen worden continu in de gaten gehouden door boomdeskundigen. Op dit moment is het niet nodig om bomen te kappen.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten ter hoogte van de Herengracht 150-152 (nabij de Peperbus) in de week van **<datum>**. Hier gaan de werkzaamheden ongeveer drie weken duren. Om ruimte te maken voor het lichtobject van het Amsterdam Light Festival, verschuiven de werkzaamheden begin november richting de Leliegracht. Eind januari volgen de werkzaamheden aan de oneven zijde van de Herengracht. Totaal zullen de werkzaamheden acht tot tien weken duren.

Planning	**Start werkzaamheden**
Herengracht 150-152 (even zijde) - nabij de Peperbus	Eind oktober 2018 (ca 2 - 3 weken)
Leliegracht 2-34 en 17-27 (even zijde en oneven zijde)	Eind november 2018 (ca. 3 - 4 weken)
Herengracht 161-179 (oneven zijde)	Eind januari 2019 (ca. 3 - 4 weken)

Gevolgen werkzaamheden
Bij de werkterreinen komen tijdens het plaatsen van de stalen damwanden tijdelijk parkeerplaatsen te vervallen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen weer beschikbaar en verhuizen de werkzaamheden naar de volgende kademuur. Het blijft mogelijk om met personen- en bestelwagens (max 3,5 ton) langs het bouwterrein langs te rijden. Tijdens

hijswerkzaamheden wordt de rijbaan door verkeersregelaars tijdelijk afgesloten. De woningen langs de werkterreinen blijven voor voetgangers en fietsers bereikbaar.

Gevolgen vaarverkeer
Tijdens hijswerkzaamheden zullen de Herengracht en Leliegracht tijdelijk voor al het vaarverkeer worden afgesloten. Wij houden rekening met de opbouwwerkzaamheden van het Amsterdam Light Festival.

Huisvuil
Huishoudelijk afval kunt u op de gebruikelijke dagen en tijden aanbieden.

Vervolg na plaatsing stalen damwand
Na het plaatsen van de damwand worden de kade en achterliggende panden de komende twee jaar gemonitord op stabiliteit. Het plaatsen van een nieuwe kademuur is afhankelijk van een aantal omliggende projecten, zoals de vervanging van brug 20 en 21 en de werkzaamheden aan de Raadhuisstraat.

Inloopspreekuur
Wij bieden bij voorbaat excuses aan voor mogelijke hinder en hopen op uw begrip voor deze werkzaamheden. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen of zorgen heeft. Daarom bent u van harte welkom tijdens een **inloopspreekuur** op **donderdag 25 oktober** tussen **16.00 en 18.00 uur** in lunchroom Vegabond (Leliegracht 16).

Vragen
Bent u niet in de gelegenheid om naar het inloopspreekuur te komen? Dan kunt u voor vragen contact opnemen met [redacted], omgevingsmanager kademuren via [redacted] of [redacted].

Meer informatie over kades en kademuurvervanging is te vinden op www.amsterdam.nl/kademuren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Calamiteiten Kademuren
Ingenieursbureau van Amsterdam