Opbouw dakopbouw (bu-bi)
Rc. ≥ 6,0 m²k/w, w.b.d.b.o. 30 min.
- Bitumineuze dakbedekking
- Underlayment
- Damp-dichte folie
- Isolatie
- Damp-open folie
- Regelwerk voorzien van gipsplaat 12,5 mm
- Afwerking: stucwerk

60

Buiten

Zijwang opbouw (bu-bi)
Rc. ≥ 4,5m2k/w:
- afwerking: WRC rabatdelen
- regelwerk
- waterkerende, dampdoorlatende folie,
- HSB, voorzien van isolatiemateriaal,
- dampremmende folie,
- multiplex,
- gipskartonplaat op rachels
- afwerking stucwerk

VERVALLEN

Principedetail dakkapel

5.1, 2, e 5.1, 2, e

AVB
James Wattstraat 60h
1097 DM Amsterdam
T: 020-6403306
E: info@avbmail.nl
www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl

Onderwerp:		Formaat:	Tekeningnummer:
Details		A3	
Datum:	Schaal:	Getekend:	D11
19.12.2018	1:5	FB	