LANKELMA
INGENIEURSBUREAU
VOOR GEO MILIEU EN FUNDERINGSTECHNIEK

[redacted]
Weesperstraat 430,
1018 DN Amsterdam.

Zuidoostbeemster, 4 september 2020

Betreft	:	Prijsopgave voor een grondonderzoek ten behoeve van het project geotechnisch onderzoek Grimburgwal.
Offertenummer	:	20.21285
Uw kenmerk		.

Geachte heer[redacted]

Op 3 september ontvingen wij uw uitvraag.
In de bijlage ontvingen we;
1. Uw offerte verzoek; Uitvraag geotechnisch onderzoek .
2. DNR 2011, (versie juli 2013) en de aanvullingen en afwijkingen van de gemeente Amsterdam.
3. Situatietekeningen met locatie onderzoekpunten in RD.

Aanleiding; Voor de Grimburgwal in Amsterdam is op de locatie aanvullend geotechnisch bodemonderzoek noodzakelijk.

Vooraf is de locatie geschouwd.
Het onderzoek omvat; het maken van 4 sonderingen tot een diepte van 30 .00 meter min NAP.
Conform NEN-EN-ISO 22476, klasse 2. Uit te voeren met een 15 tons CFI conus De sondeer locaties worden vermeld op onze werktekening 20.21285 en gesitueerd op RD. coördinaten.

In eerste aanvang van de werkzaamheden zal een klik worden aangevraagd, er wordt een MOOR melding gedaan en een RVV ontheffing wordt verzorgd voor de sonderingen in de openbare weg. Indien de klik dit noodzakelijk maakt zullen de sondeerpunten beperkt verplaatst gaan worden.

Voor de daadwerkelijk uitvoering worden de sonderingen ingemeten en uitgezet door de uitvoerder, die tevens de bereikbaarheid van de sondeerpunten beschouwd. Na het uitzetten wordt de ondergrond verkend, middels grondboringen, op de mogelijke aanwezige kabels en leidingen.

2 sonderingen worden uitgevoerd met een sondeerauto, omdat de locatie op een doorgaande weg, openbare weg is wordt een schrikhek geplaatst en er zullen pionnen voor de markering zorgen, 2 sonderingen zulllen worden uitgevoerd met een kleine verankerde sondeermachine..

Na het uitvoeren van de sonderingen worden de sondeergaten over de bovenste meters handmatig afgedicht.

Lankelma Ingenieursbureau B.V.
[redacted]

Uitvoering opdrachten volgens vigerende algemene leveringsvoorwaarden die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten.

ONDERDEEL VAN DE LANKELMA GROEP

De ruwe data, verkregen op het werk wordt op kantoor door onze dataverwerkers uitgewerkt tot een sondeerrapport, dit gebeurd enige dagen na het veldwerk. Dit rapport verschijnt in PDF, tevens worden de GEF files verstrekt.

Na het verkrijgen van de opdracht zal de planning en de oplevering kenbaar kunnen gemaakt worden.

omschrijving	geraamd aantal	eenheidsprijs (€)	bedrag (€)
terreinonderzoek met sondeertruck			
Klik info	1	[redacted]	
RVV ontheffing		[redacted]	
MOOR melding		[redacted]	
Vaste kosten, aan- en afvoerkosten sondeerauto		[redacted]	
Voorboren i.v.m. kabels en leidingen	2	[redacted]	
sondering klasse 2 met CFI conus tot 30.00 m . – maaiveld	2	[redacted]	
proefsleuven	2	[redacted]	
Vaste kosten klein sondeerapparaat		[redacted]	
Sondering met klein sondeerapparaat	2	[redacted]	
TOTAAL excl. BTW			[redacted]

LANKELMA
INGENIEURSBUREAU
VOOR GEO MILIEU EN FUNDERINGSTECHNIEK

Voorwaarden en toelichting:

Voor de aan- en afvoerkosten is hierbij uitgegaan van uitvoering in één fase. Mocht een project in meerdere fasen uitgevoerd gaan worden, bedragen de extra aan- en afvoerkosten € [redacted],-- per uitvoeringsfase..

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de locatie vrij bereikbaar is voor het sondeerapparaat en dat er geen obstakels aanwezig zijn die het sonderen verhinderen dan wel belemmeren.

Gezien het gewicht van de sondeertruck kan spoorvorming in het trottoir of in de rijweg ontstaan. De kosten voor herstel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Onze offerte is exclusief kosten toegang tot het werk, werk- en veiligheidsplannen.

Stagnatie en wachturen sondeerwerkzaamheden buiten onze schuld zullen worden verrekend à € [redacted]-- per uur.

Eventueel aanvullende besprekingen vallen niet onder de offerte en zullen apart worden verrekend à € [redacted],-- per uur.

Op de overeenkomst zijn van toepassing, voor zover deze niet conflicteren met de voorwaarden van de Gemeente Amsterdam, de bijgaande "Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van technisch Bodemonderzoek", zoals vastgesteld door de VOTB. Bij een conflict situatie prevaleren de voorwaarden van de opdrachtgever. Onze voorwaarden zijn eveneens in te zien op de website www.votb.nl.

De geldigheidsduur van deze aanbieding is 3 maanden na offertedatum.

Situatietekening: Bij opdracht ontvangen wij, indien mogelijk, de situatietekening gaarne digitaal in AutoCAD 2010 .dwg formaat en in RD per e-mail naar G.Sincic@lankelma.nl ter verwerking.

Betalingscondities

De facturatie van het grondonderzoek vindt plaats direct na het uitvoeren van de sonderingen.

Betaling binnen 30 dagen binnen factuurdatum. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van planning en uitvoering betreffende het bovenstaande project kunt u zich richten tot mevrouw M. van Vuure.

In het vertrouwen u hiermede [redacted] hebben gedaan, verblijven wij,

Met vriendelijk[redacted]



LANKELMA
INGENIEURSBUREAU
VOOR GEO MILIEU EN FUNDERINGSTECHNIEK

Indien u met deze aanbieding akkoord gaat, dan kunt u ons opdracht geven door het onderstaande blok volledig ingevuld aan ons te retourneren (gescand per e-mail of per post).

Voor akkoord:

Naam Opdrachtgever	.....	**Factuur naar**	.....
Handtekening:	.....		.....
Adres:	.....		.....
Postcode + woonplaats:	.....		.....
Telefoon:	.....		.....
E-mail:	.....		.....
Datum:	.....		.....
Rapportage versturen naar	.....	**Facturatie per e-mail:**	
Adres:	.....		.....
Postcode + woonplaats:	.....	**Bon Nodig: JA/NEE**	
Telefoon:	.....		
E-mail:	.....		

(Projectnummer: 20.21285 Grimburgwal.)

Bijlage: "Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van technisch Bodemonderzoek'