Indicatieve hoeveelheden

Locatie 821
Omschrijving : Vatenterrein I

Maaiveld oppervlak m2* : 60
Bruto inhoud m3 : 213
Gebruikersaard : Product opslag
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 3,50 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,0m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	8	m3	**19,60**					
Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**17,15**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenwanden, (hoev. is geschatte waarde)	8	m3		**16,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen profielen, (hoev. is geschatte waarde)	0,6	m3			**4,71**			
Geprofileerde stalen platen dikte 0,75mm (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	4	m3						**4,20**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl leidingen, afsluiter, oliebenzine afscheideretc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**37**	**16**	**9**	**0**	**0**	**4**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

66
55,74725 **5,2468** **2,295475** **0,13117** **0,1639625** **2,295475**