Gemeente Amsterdam
Centrum

Stadsdeelcommissie-flap

Afzender	Dagelijks bestuur
Datum gewenste overlegvergadering	Dinsdag 18 december
Onderwerp	**Concept Definitief Ontwerp Langzaam verkeersroute Dijksgracht Oost**
Doel bespreking	Het Dagelijks Bestuur hoort graag de mening van de Stadsdeelcommissie over het voorliggend ontwerp voor de langzaam verkeersroute bij de Dijksgracht Oost.
Samenvatting in maximaal 250 woorden	Stadsdeel Centrum is voornemens om deze ontbrekende schakel van het Hoofdnet Fiets tussen Oostenburg en het Centraal Station aan te leggen bij de Dijksgracht Oost. De route biedt ook een alternatieve verkorte route naar de binnenstad voor de veegauto's (Ravo's) van de stadsreiniging. Bij de voorbereiding en uitvoering van de fietsroute wordt rekening gehouden met (technische) reserveringen voor de nachtstalling van rondvaartboten. Huidige inrichting Op dit moment is het gebied niet openbaar toegankelijk. Gedeeltelijk wordt het water gebruikt als stallingslocatie voor dekschuiten van waterbouwkundige aannemers die werkzaamheden verrichten binnen en/of voor de gemeente Amsterdam. De lengte van het plangebied is ongeveer 500 meter. Planvorming Het voorlopig ontwerp is in maart 2018 vrijgegeven voor inspraak. Eind april 2018 was er een inspraakavond. Het voorliggend DO is aan de hand van binnengekomen, overwegend positieve reacties van belanghebbenden en andere deskundigen aangepast. Zie voor relaties met projecten in de omgeving, de samenvattingen van de reacties en adviezen de meegestuurde flap voor de weekstart. . De meest in het oog springende aanpassingen t.o.v. het VO zijn: • Fietspad is met de nieuwe regelgeving verboden voor brom en snorfietsers • Fietspadbreedte is 4.0 m. • Voetgangersstrook van 2.30 m • Geen kade uitbreiding bij de aansluiting op de Kattenburgerstraat in verband met behoud architectonische elementen en zichtlijnen van de Mariniersbrug (Rijksmonument) • Aparte voetgangersentree vanaf de Kattenburgerstraat voor behoud van architectonische elementen van het landhoofd.
Meegezonden stukken	Weekstart stafflap met bijlagen
Wijze van voorbereiding	Besproken in weekstart

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum

Vervolgproces	De voorbereiding (BLVC, wenstracé en bestek) voor start uitvoering in het derde kwartaal van 2019, wordt zo snel mogelijk voortgezet als de stadsdeelcommissie positief adviseert.
Uiterlijke datum van advisering	Adviseren in de vergadering van 18 december 2018 om rond medio 2019 de uitvoering te kunnen opstarten.
Behandelend ambtenaar (naam, afdeling, 06-nummer en e-mailadres)	5.1, 2, e 5.1, 2, e Dijksgracht Oost, Stadsdeel Centrum, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl 5.1, 2, e 5.1, 2, e Dijksgracht Oost Ingenieursbureau, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Paraaf afdelingshoofd