MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.50 m
Drinkwaterleidingverval(en)	2.00 m
Laagspanningnieuw)	2.10 m
Laagspanningverval(en)	2.50 m
Hemelwaterverval(en)	3.20 m
Hemelwaterleiding	6.90 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.90 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleidingnieuw)	1.60 m
Drinkwaterleidingverval(en)	1.90 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Laagspanningnieuw)	2.50 m
Hemelwaterverval(en)	3.20 m
Hemelwaterafvoerleggen)	5.29 m
Drinkwaterleidingnieuw)	6.50 m
Vuilwaterleiding	7.10 m
Vuilwaterverval(en)	7.70 m
Hemelwaterverval(en)	9.80 m
Laagspanningnieuw)	17.55 m
Laagspanningnieuw)	17.60 m
Drinkwaterleidingverval(en)	18.10 m
Drinkwaterleidingnieuw)	18.30 m

KABELS EN LEIDINGEN N/V	
	0.00 m
	1.44 m
uw)	1.93 m
rvallen)	1.93 m
net)	1.93 m
net)	2.31 m
h)	2.71 m
net)	3.46 m
net)	5.71 m
net)	7.20 m
ervallen)	8.04 m
	9.57 m

Griseldestraat
SCHAAL 1 : 200



Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 kV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas hoge druk
- Gas gasunie
- Waterleiding
- Riolering gescheiden gescheiden stelsel
- Riolering VWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W.K. brokleding
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen:

- Bestaand
- Nieuw
- Verwijderen
- Herleggen
- Reserveren
- Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	NEN 3651	Locatie	
		in trottoir	onder/rijbaan
Elektriciteitskabel	0.60 m	0.90 - 1.20 m	0.60 - 0.70 m
Gas hoge druk	0.80 m	1.00 m	1.00 m
Warmte/ koude kunststof	0.80 m	1.00 m	1.00 m
Waterleidingen	0.90 m	1.00 m	0.80 m
Riolering transportriool	1.20 m	1.50 m	0.90 m
Gas (kunststof)	0.90 m	1.00 m	0.65 m
Gas (staal)	0.90 m	0.90 m	0.65 m
Verkeersinstallaties	0.60 m	0.60 m	
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.50 - 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 130
1018 VN Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR - Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt

Onderwerp: Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-AB-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 4	Van: 8	Schaal: 1:200
Opsteller:	D.D.: 04-11-2024	Victornr:	Formaat: A3_841x15
Controle:	D.D.: 04-11-2024	W21022220	Wijziging:
Vrijgegeven:	D.D.: 04-11-2024		

Auteursrechten voorbehouden