

Noordgevel Nadorststeeg

RENVOOI

- metselwerk Rokin 21, grijs
- metselwerk Rokin 21, grijs, vertanding
- leien dak
- natuursteen Rokin 21, muschelkalk
- natuursteen Rokin 49, Franse kalksteen
- natuursteen Rokin 49, blauwe hardsteen
- cementpleister
- keramisch materiaal
- aluminium / staal gepoedercoat
- zinken dak
- glas

Bouwkundig

- peil=700mm=NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer
- alle maatvoering fox pel
- borstwering/raatrailen hr1000mm, bij niveauverschil >13m. hr1200mm. niet beklimbaar tussen 200-700mm
- veiligheidsbeglazing. glazen afschedingen voorzien van doorvalveilig glas. bestaand tot 1,1m hoogte. nieuwe afschedingen minimaal 1,2m hoog. conform NEN 3569 en NEN 3859
- het plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,02 m
- overige ruimten toegangen min. 930x2150mm, daarnaat 900x2300mm
- inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
- wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778
- lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2778.
- weren van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- isolatiewaarde materialen:

keldervloer	Rc = 2,5 m²K/W
kelderwand	Rc = 2,5 m²K/W
gevels	Rc = 4,5 m²K/W
daken	Rc = 3,5 m²K/W

Constructies

- berekening, dimensionering en brandwerendheid zie het rapport van IMD 3176-a HS-01 Rokin d.d. 03-07-2020

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materialeisen zijn omschreven in de rapporten van Search met kenmerk 20055_Rokin 21 en 49_Rapportage Brandveiligheid_V10 incl bijlagen. t.95_10-Pv1-01 (delft), t.095-10-Pv4-72 (delt), t.095-20-UPO-1pr_05(delt) en t.95-20-UPO-1pr_06(delt).
- Ontruiming- en vluchten zie de rapporten van Search met kenmerken t.095-01 ROKIN 21 - t.KVA-versie BUITEN lunchtijd, t.095-01 ROKIN 21 - t.KVA-versie TUIDENS lunchtijd
- constructieve gegevens/berekeningen en opgenomen constructies
- Voorzieningen voor het beperken van verspreiding van brand en rook. Het wordt toegepast, dient een brandcel bij brand van rook en gassen te beletten, in energie ruimten (de technische ruimten) moet de hoofddraagconstructie een sterkte bij brand hebben van tenminste 90 minuten.
- Voorzieningen voor overdragen staalconstructie: kolommen met beton gevuld, liggers brandwerend gecklerd of bekleed
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6062
- Voor de brandcompartimentering geldt dat de scheidingsconstructies tussen ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verblijftijdcriteria van 1 lux op vloerniveau.
- De ventilatie in woongebouwen wordt uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheideisen conform artikelen 5.2.1.5 t/m 5.5 van NEN-EN 1838.
- De droge bluisleidingen worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 1594.
- Bereikbaarheids- zijn aangesloten op de waterwinning en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1 en NEN 1594. Het systeem is zodanig ontworpen dat er altijd statische druk bij het monstuk van 100 KPA bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend
- De daken en gevels van Technische ruimten dienen 30 min brandwerend te zijn (van binnen naar buiten).

Algemeen

- De metroaansluiting in de kelder is geen onderdeel van deze aanvraag
- De sloop van Rokin 21 en 49 is geen onderdeel
- De maatvoering van de constructie is indicatief. Voor exacte positie, maatvoering en afwerking van colstructieve elementen dienen de tekeningen van IMD geraadpleegd te worden.

KOZIJN NUMMERS (positie en materiaal kozijn).

A-.	Rokin 21
B-.	Rokin 49
iH	interieur hout
iA	interieur aluminium
eA	exterieur aluminium
eS	exterieur staal
eJ	exterieur jazo

RENVOOI GLAS

buitenruit — binnenruit

○	enkelglas
○○	dubbelglas
◗	doorvalveilig
◡	letselveilig
Z1	coolite glas
Z2	zonwerendglas, glas grijs in de massa gekleurd
*	30 min brandwerend van buiten naar binnen
*EI 30 RA	30 min brandwerend van binnen naar buiten
MG	melkglas
ZG	gelaagd glas met er tussen [illegible]

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-430 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926

opdrachtgever
Adyen

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

stadium
omgevingsvergunning

onderwerp tekening
Noordgevel Nadorststeeg
gevels Rokin 21 bestaand

schaal
1:50

formaat
A0

getekend

datum
09-07-2020

gewijzigd

tekeningnummer
B-322A

Rijnboutt