

MATERIAALLIJST NIEUWE SITUATIE

01	Asfaltonstucltie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart) - 120 mm AC 22 base DL-B - 300 mm menggranulaat 0/315
01A	Asfaltonstucltie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart) - 40-65 mm AC 16 bind TL-B
01B	Asfaltonstucltie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart)
51	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, kepverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
52	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
53	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op bestaande fundering
55	Betontegel, 300x300x45 mm, halfsteensverband, lichtgrijs op 50 mm straatlaag
55	Betontegel, 300x300x80 mm, halfsteensverband, lichtgrijs op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
60	Grasbetontegel 400x600x100 mm, grijs op 50 m straatlaag
60B	Grasbetontegel 400x600x100 mm, grijs, op 50 m straatlaag, op 200 mm hydr. menggranulaat 0/315
65	Stroomlaag van straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, 5 strekken, antraciet (wienerberger)
68	Grasriet keien 100x100 mm, halfsteensverband, grijs, op 50 mm straatlaag, op 200 mm hydr. menggranulaat 0/315
71	Opsluitband, 100x200 mm, uitgewassen Amsterdam
74	Opsluitband, 150x250 mm, uitgewassen Amsterdam
75	Trottoirband 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam
100	Streklaag van straatbaksteen, keiformaat 80 mm dik, 1 strek, rood/bruin
101	Rollaag van straatbaksteen, keiformaat 80 mm dik, rood/bruin
103	Molgoot van straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, 3 strekken, rood/bruin
111	Thermoplastisch materiaal, wit
111A	Betontegel, 150x300x45 mm, wit tbv markering in betontegel
112	Straatbaksteen, keiformaat, fg-steen, wit - tbv markering in straatbaksteen
118	Trapelement, 180x500 mm, grijs
119	Trapelement, 200x400 mm, grijs
125	Halfverharding Dolomiet, kleur: geel
140	Betonnen zitelement, 500/450x500 mm, grijs
141	Hekwerk: Balustar BA14 hoogte 0,95 m, gerfverf
150	Groenvak: bloemrijk gras
160	Groenvak: vaste planten
165	Haag
170	Grond aanvullen en herstellen berm na aanbrengen verharding en kantopsluiting
43	Straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband, rood/bruin

51A	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, kepverband, rood/bruin, hergebruik
53B	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin, hergebruik op 50 mm straatlaag, op bestaande fundering
57C	Te herstraten Straatbaksteen, keiformaat, kepverband, rood/bruin
60A	Te herstraten Betontegel, 300x300x45 mm, halfsteensverband, lichtgrijs

Te herstraten:

Wijz.B

Wijz.B

Basislegenda maaiveld – Nieuwe situatie

Hoogten in m. tenzij anders aangegeven
Hoogten t.o.v. NAP (m.)
(exacte hoogtenaten in het werk te bepalen en afstemmen op bestaande hoogtenaten)

Algemeen

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Asfaltgrens
- As weg
- +1.27 Bestaande hoogte
- +1.25 Nieuwe hoogte
- Conflict tussen wortels bestaande boom en aan te brengen fundatie/kantopsluiting

Bestaande materialen

- Troffoorkolk 300x450 mm
- Straatkolk 300x300 mm
- Inspectiepot vaerkant
- "Blinde" Inspectiepot
- Afvalbak
- Verkeersbord
- Lichtmast
- Wegwijzer
- Zitbank
- Vlaggenmast
- Peilbuis
- Bloembak
- Schampblok
- Aotparkeerband
- Paal, beton
- Paal, vast
- Verdeelkast data
- Kast riool
- Brandkraan
- Straatpot:
  - W = Water
  - G = Gas
- Tangentpunt


Aan te brengen materialen

- Straatkolk 450x200mm
- Straatkolk 450x300mm
- Troffoorkolk 450x350mm
- Op hoogte stellen nieuwe putrand
- Op hoogte stellen bestaande putrand
- Standaard lichtmast
- Klassieke lichtmast
- Aanvang verlaagde band
- Prullenbak standaard guccini 200 l
- Dorpsklok
- Paal: Flexpaal "fietspadpaal"
- Verkeersbord
- Laadpaal elektrische auto's
  - LP = laadpaal met 2 aanden
  - DV = plaatsen door aanmmer
- Zitbank Canapé 12,10 m
- Brandkraan op hoogte stellen
- Straatpot op hoogte stellen:
  - W = Water
  - G = Gas
- Boombrandelement, 1200x1200 mm, grijs
- Grafafval aanbiedplaats (bovengronds) in troffoorlegels 300x300 mm
- Ondergrondse afvalcontainer:
  - G. Glascontainer
  - T. Textielcontainer
  - A. Afvalcontainer
- Hekwerk
- Grens fragfrees asfaltverharding
- Grens aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen wortelscherm
- Asfalt, zwart
- Straatbaksteen, keiformaat, kepverband, rood/bruin
- Straatbaksteen, keiformaat, elleboogverband, rood/bruin
- Betontegel 300x300x50 mm, halfsteenverband, grijs
- Betontegel 300x300x80 mm, halfsteenverband, grijs (haaks op rijrichting)

Legenda bomen

Bestaande boom | Kappen boom | Nieuwe boom | Verwijderen stobbe

Overzicht (schaal 1 : 5000)



Verwerkte basisinformatie

Instantie:	Referentie	Omschrijving:	Datum:
DBI	BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie	08-11-2022
Facto Geo	Inmeting	Topografische inmeting	17-02-2020

Beschrijving: Inritbanden vervangen door verlaagde banden

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Wijziging:
HB Adviesbureau	V. Zeeman		02-05-2024	A

Ingenieursbureau

Waterlooplein 1-20
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 25555

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam
Project:	Groot onderhoud Driemond fase 3A/3B
Onderdeel:	Nieuwe situatie fase 3B

Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal:
Definitief	Bestekontwerp	Bestek	1:0.005.125

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Formaat:
HB Adviesbureau	V. Zeeman		08-02-2024	A0_841X1N70

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:	Wijziging:
22HB0493	22HB0493-NS-0051	TUATIE	1	A

Auteursrechten voorbehouden | Documentnr: | Plotdatum: 08-02-2024

Bestandsnaam: nvt.