Indicatieve hoeveelheden

Locatie 819
Omschrijving : Transformatorgebouw F

Maaiveld oppervlak m2* : 40
Bruto inhoud m3 : 168
Gebruikersaard : Transformatorgebouw
Totaal aantal bouwlagen : 2st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 3,60m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,40m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -1,40m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	20	stuks	**5,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**17,67**					
Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde)	5	m3	**12,00**					
Gewapende betonnen dak, (hoev. is geschatte waarde)	5	m3	**11,52**					
Gewapende betonwanden, (hoev. is geschatte waarde)	11	m3	**26,40**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde)	2	m3				**1,02**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen kunsstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	3	m3						**3,15**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten en schakelkasten en alle bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator en alle bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**73**	**0**	**2,4**	**1,0**	**0**	**3**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

79
63,287968 11,866494 2,7688486 0,23732988 0,23732988 3,955498