RELINED FIBER NETWORK

Voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van de infrastructuur van Relined BV.

Geachte geadresseerde,

Hierbij ontvangt u een globaal overzicht aan van de ligging van onze glasvezelinfrastructuur in het door u opgegeven werkgebied.

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van Relined BV.

1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van Relined bv. gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
   i. De ontgraving ter plaatse dient handmatig te geschieden;
   ii. Te allen tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken vastgesteld te worden aan de hand van door u, en op uw kosten, te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en door Relined bv. aangereikte gegevens;
   iii. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd in de oorspronkelijke volgorde;
   iv. Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, gegeven door medewerkers van Relined BV. of een door Relined BV. geautoriseerde partij, dienen onverwijld te worden opgevolgd;
   v. De aanvulgrond onder en boven de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient doelmatig te worden verdicht;
   vi. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc. niet binnen een afstand van één(1) meter van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te alle tijde gewaarborgd dient te blijven;
2) De kosten die voortvloeien uit schade van omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker.
3) De gegevens op de door Relined BV. verstrekte tekeningen zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden, binnen het door u aangegeven werkgebied. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u aangegeven werkgebied dient opnieuw overleg te worden gevoerd.
4) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerkers van Relined BV., of een door Relined BV. geautoriseerde partij, te worden getoond.
5) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken.
   i. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op minimaal 2 meter van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.
   ii. Het heien van palen en/of het trillen van een damwand dient te geschieden 2 meter uit de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.

6) Daar waar Relined BV.glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming te worden aangebracht.
7) Glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken mogen niet liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein.
8) Boven de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, en in een strook van 2 meter aan weerszijden hiervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst en opslag van materialen en/of grond aangebracht worden, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.
9) De vereiste gronddekking voor glasvezelkabels en/of buizen van Relined BV. wordt gesteld minimaal 0,6 meter te zijn, waarbij aangetekend dat glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken incidenteel op een andere diepteligging kunnen worden aangetroffen door toedoen van de lokale situatie.
10) Alleen niet diep wortelende beplanting boven en/of naast glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken van Relined BV. zijn toegestaan.
11) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen en dienen in overleg met Relined bv. te worden aangebracht.