Gemeente Amsterdam

# Europarking

Aan 5.1, 2, e
Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Kopie aan

Datum 7 oktober 2022

Beste 5.1, 2, e ,

Inleiding
Je hebt de nodige informatie geleverd waarvoor dank:

Vanuit bodem zijn we benieuw naar met name punten waar je de grond in gaat.

- Zijn er kabels en leidingen gepland voor extra functies
- Moeten er kabels en leidingen verplaatst worden om bestemming te kunnen realiseren
- De benzinepomp is in het verleden gesaneerd. Weet ik omdat ik erom heen moest fietsen.
  Vraag is natuurlijk hoe goed het gesaneerd is.
- Bij ontmanteling van benzinepomp moet je altijd saneren.
- Bij den benzinepomp hoort een monitoringsprogramma. Belangrijke gegevens!
- Ik begreep dat je mogelijk de begane grond vloer van de parkeergarage wilt inrichten tot iets winkel achtig. Ik zou aanraden om dan plaatselijk goed naar bodemverontreiniging te kijken. Je zult wellicht extra maatregelen moeten treffen om de vloer goed damp dicht te krijgen. Ook aanleg van leidingen is mogelijk ingewikkelder dan standaard.
- De herinrichting voor het busstation is zonder noemenswaardige saneringsmaatregelen gedaan. Ik neem aan dat de plannen voor het aanpassen van fietspaden etc op de locatie zelf vrij makkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam
Functiebenaming
Organisatieonderdeel