Indicatieve hoeveelheden

Locatie 620
Omschrijving : vd Graaf lab

Maaiveld oppervlak m2* : 980
Bruto inhoud m3 : 6100
Gebruikersaard : Laboratorium
Totaal aantal bouwlagen : 5st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 20,00m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -2,00m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -2,90m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	225	stuks	**34,00**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	60	m3	**147,00**					
Gewapende betonwanden, (hoev. is geschatte waarde)	36	m3	**88,20**					
Gewapende betonnen pilaren (hoev. is geschatte waarde)	5	m3	**12,25**					
Gewapende betonnen dakconstructie (hoev. is geschatte waarde)	45	m3	**110,25**					
Gewapende betonvloer kelder dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	25	m3	**61,25**					
Gewapende betonwanden kelder (hoev. is geschatte waarde)	47	m3	**115,15**					
Gewapende beton (hoev. is geschatte waarde)	1044	m3	**2557,80**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	24	m3		**49,23**				
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	19	m3		**39,89**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,80**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	0,9	m3			**7,02**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,8	m3			**6,28**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3				**0,51**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	2	m3				**1,02**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,62	m3					**1,55**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**2,00**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3						**1,58**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	1195	m2						**41,83**
Trespa (hoev. is geschatte waarde)	0,80	m3						**1,12**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Liftinstallatie incl. alle bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**3126**	**89**	**25**	**2**	**2**	**59**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

568						
397,67	**113,62**	**19,8835**	**2,8405**	**2,8405**	**19,8835**	