Egidiusstraat

Esmoreitstraat

Sanderijnstraat

Marieken van Nimwegenstraat

Jo Tijlensspiegelstraat

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Laagspanning(nieuw)	1.55 m
Lantaarn (dood net)	2.40 m
Vuilwaterl(nieuw)	6.00 m
Vuilwaterl(vervallen)	6.40 m
Drainageriool (nieuw)	6.60 m
Hemelwaterl(nieuw)	7.30 m
Hemelwaterl(vervallen)	9.65 m
Laagspanning(nieuw)	10.5 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterl(nieuw)	1.50 m
Drinkwaterl(vervallen)	1.80 m
Laagspanning(nieuw)	2.30 m
Laagspanning(vervallen)	2.40 m
Hemelwaterl(vervallen)	3.20 m
Hemelwaterl(nieuw)	6.20 m
Drainageriool (nieuw)	6.80 m
Vuilwaterl(vervallen)	7.40 m
Vuilwaterl(nieuw)	7.70 m
Hemelwaterl(vervallen)	9.80 m
Laagspanning(nieuw)	17.6 m
Laagspanning(vervallen)	17.8 m
Drinkwaterl(vervallen)	18.10 m
Drinkwaterl(nieuw)	18.60 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	0.97 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	1.90 m
Laagspanning(nieuw)	2.37 m
Hemelwaterl(vervallen)	3.20 m
Vuilwaterl(vervallen)	5.30 m
Vuilwaterl(nieuw)	5.50 m
Drainageriool (nieuw)	6.60 m
Hemelwaterl(nieuw)	7.70 m
Hemelwaterl(vervallen)	9.80 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterl(nieuw)	5.50 m
Hemelwaterl(nieuw)	6.50 m
Laagspanning (nieuw)	7.30 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterl(vervallen)	1.60 m
Drinkwaterl(nieuw)	1.90 m
Laagspanning(vervallen)	2.00 m
Laagspanning(nieuw)	2.20 m
Vuilwaterl(vervallen)	4.20 m
Vuilwaterl(nieuw)	5.20 m
Hemelwaterl(nieuw)	7.35 m
Hemelwaterl(vervallen)	8.30 m
Drainageriool (nieuw)	9.00 m
Hemelwaterl(vervallen)	11.7 m

Esmoreistraat
SCHAAL 1 : 200



Legenda kabels en leidingen

Elektriciteit laagspanning
Elektriciteit 10 KV / 20 kV
Elektriciteit 50 kV
Elektriciteit 150 kV
Gas lage druk
Gas hoge druk
Gas Odorisatie

Waterleiding
Riolering verbeterd gescheiden stelsel
Riolering DWA
Riolering UWA
Riolering transportriool
Riolering persleiding

Stadsverwarming
Stadskoude
W.K.K. bronleiding

Telecom
Signaalkabel

Toevoegingen
Bestaand
Nieuw
Verwijderen
Hergebruik
Reserveren
Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	NEN 3651	Afwijkend
Elektriciteitskabel	600 m	500 – 570 m
Warmte/ koude stad	0.80 m	0.75 m
Warmte/koude kunststof	0.80 m	0.75 m
Waterleidingen	0.96 m	0.90 m
Kruser straatwater	1.20 m	0.80 m
Gas bestaand	0.90 m	0.85 m
Gas nieuw	0.90 m	0.85 m
Verkeersinstallaties		0.60 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.50 – 0.60 m

Gemeente Rotterdam

Ingenieursbureau

Weegschaalstraat 4-20
Postbus 12600
1100 AW Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR - Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt

Onderwerp: Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-ABI-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 1	Van: 8	Schaal: 1:200	Formaat: A0_N/mm.N
Opsteller:	D.D.: 04-11-2024	Victorrr: W21022220	Wijziging
Controle:	D.D.: 04-11-2024		
Vrijgegeven:	D.D.: 04-11-2024		Autocorrecties voorbehouden