Projectnaam	:	**Zinker Elzenhagensingel**
Projectnummer	:	**N.n.b.**
Netwerkplan	:	**N.n.b.**
Tekeningnummer	:	**WAC-XXXXX-001-B-TG**
Datum	:	**22-8-2018**
Versie	:	**AE17002-35-M01-B**
Status	:	**Ter goedkeuring**
Kenmerk	:	**AE18002-15-M01-A**

					Handmatig ingevoerd	
* Leidingen						
Artikel	Besteleenheid	Eenheid	Omschrijving Component	Code	Lengte Gemeten (m)	Opmerkingen
20001876	36	m	Buis ST/PUR/PE DN 65/140 LT=12m MB	CV-BUI-65-MB-G	32	
* Componenten						
Artikel	Besteleenheid	Eenheid	Omschrijving Component	Code	Lengte Gemeten (m)	Opmerkingen
20032803	8	stuk	Bocht 90 ST/PUR/PE DN 65/140 0,75x1,25mb	CV-BCH-90-65-2-G		
20029822	16	stuk	Lasbrug voor e-mof mon/aft pe=110-160 L=570	CV-LBG-M-110-G		
20029548	16	stuk	Mof electrolas ST/PE DN65/140 L=570mm	CV-MTM-E-65-G		
20029792	4	stuk	Mof sluit ST/PUR/PE DN 65/140 2v.af L500	CV-SLM-2V-65-G		-Opgenomen voor afsluiten zinker tijdens zakkingsperiode
20029921	16	stuk	Schuimpakket PUR #nummer 3	CV-SPK-3-G		
20029736	4	stuk	Manchet voor PE 140 L=150mm	XX-MAN-65-G		
	16	stuk	Dirax complete set voor bandmof 160			
20025714	1	zak	afstandhouder rood (zak 50 stuks)			6 per mof
20025737	1	zak	Krimpschoentjes zak=100st #logstor 6603			2 per mof
* Componenten - Extern te leveren						
Artikel	Besteleenheid	Eenheid	Omschrijving Component	Code	Lengte Gemeten (m)	Opmerkingen
	4	stuk	Lasbodem st 76	CV-LSB-65-G		-Levering aannemer -Opgenomen voor afsluiten zinker tijdens zakkingsperiode