

Buurt budget E-buurt: aanleg steiger

5.1, 2, e

Situatie E-buurt Amsterdam Zuidoost

Tot 2022





2023- meer
Nieuwbouw



Verdere verstedelijking



Verstedelijking – wat nu?

De E-buurt kent veel waterpartij. Daar het water vervuild is, leent het zich niet voor activiteiten op het water.
Binnen deze omstandigheden kan de buurt genieten van het water door steigers aan te leggen.

Water geeft ruimte tot rust, nodigt uit voor yoga activiteiten die nu op willekeurige plekken in het gras wordt georganiseerd.

Daarnaast is het een ultieme plek om buren te ontmoeten.



5.1, 2, e

Wat zegt de E- buurt op dit voorstel?



We zijn akkoord met de locatie…



Middels flyers en een buurt inloop geven buurtbewoners akkoord op deze plannen

5.1, 2, e

Akkoord van buren direct grenzend..



5.1, 2, e

Volledige inst g bij navraag deur aan deur –



Feedback, Draagvlak, nog vragen?



Wat brengt het:

Water geeft ruimte tot rust

- ✓ **Locatie akkoord- Perfect!**
- ✓ **Yogalessen en meer activiteiten**
- ✓ **Mindful lunch breaks bij thuiswerken**
- ✓ **Buurt helpt mee aan schoonmaak en onderhoud**
- ✓ **Buurt en buurtpreventie houdt toezicht op en tegen een mogelijk hangplek**

Wat willen de buren nog meer?

- ➢ **Mogen er nog meer steigers of kan het groter?**
- ➢ **Graag bomen en bessenstruiken die al fruit dragen en met eetbaar fruit (kersen, appels)**
- ➢ **Bord tegen hondenuitlaat in directe buurt**
- ➢ **Waarschuwing borden – geen zwem of duikplek, geen luidmuziek**

Begroting- verzoek voor 16.000 Euro

Buurt Plan begroot op

- 1 st houten of kunstof vlonder, afm. 5-6m (ivm inflatie zijn offertes aan verandering onderhevig)
- Begroting opstellen en Indienen plan- ca 20 uur (E600)
- Fruitdragende bomen en planten voor in de bakken

Aanvullend nodig van de gemeente

- Omgevingsvergunning voor bouw steiger
- Schoonmaak locatie- grond en gebied
- Bord met Regels

Begroting- verzoek voor 16.000 Euro

Materiaal voor hardhouten steiger –
grootte ca 6m lang- 4 m breed (ex btw),
details indicatief op basis tekening

- 1 st kunststof of hard houten vlonder aanbrengen, afm. In overleg
- FSC hardhouten palen, afm. 80 x 80 mm, lengte 250 cm
- FSC hardhouten kesp, afm. 50 x 150 mm, lengte 400 cm- 600 cm
- FSC hardhouten liggers, afm. Ntb - 50 x 150 mm, lengte 600 cm (h.o.h. ca. 40 cm)
- 34- 45 st kunststof/ hardhouten dekdelen, afm. 21 x 140 mm, lengte 500 cm
- 3 zijdig kunststof/ hardhouten kopplanken, afm. 25 x 145 mm, lengte 1300 cm- nader te bepalen
- bevestigen d.m.v. RVS schroeven 6 x 50 mm

- *Schatting op basis van een basis vlonder zonder zitbanken*

Voorwaarden

- Geen stagnatie tijdens uitvoering. Voorbereiding noodzakelijk: verwijderen puin, oude fundaties, boomstronken in de ondergrond –
- Eventuele stagnatie of schade welke zouden kunnen ontstaan, zullen worden verrekend.
- levertijd materialen: ca. 5 weken na opdracht.
- uitvoeringsduur: ca. 2 dagen
- Leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.
- Geldigheid offerte: 2 maanden vanaf 16-05 -22. Ivm inflatie kan prijs varieren
- Facturen netto te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Begroting- verzoek voor 16.000 Euro

Product	Subtotaal
1 x Kunstof of Hardhouten vlonder 6m bij 4 m prijs E 450 m2– E 500m2 inlusief plaatsing	**E 12.000**
Beschoeiing gemaakt van verticale palen, met horizontale planken – Opmeten ter plekke noodzakelijk	**
BTW (21%)	**E 2.520**
Totaal	**E 14.520 (excl beschoeiing)**
Fruitdragend- bomen (2 kersen, 1 appel, planten in de bak)	**E 780**
Coordinatie plan	**E 600**
Totaal	**E 16.000**

*** beschoeiing – ovbv en begroot op basis van tekening. Opmeting ter plaaste en beoordeling ter plaatse noodzakelijk*

- *Fruitbomen dragend fruit tussen E200 en E250 per stuk incl levering. Planten in bak inclusief aarde*
- *Coordinatie, afstemming en uitvoering plan berekend op 20 uur x E 30 euro*