Indicatieve hoeveelheden

Locatie 619
Omschrijving : Hal 9b

Maaiveld oppervlak m2* : 256
Bruto inhoud m3 : 1785
Gebruikersaard : Kantoorruimte
Totaal aantal bouwlagen : 2st
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 9,00m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	29	m3	**70,81**					
Gewapende betonvloeren (hoev. is geschatte waarde)	63	m3	**154,35**					
Gewapende betonnen verdiepingsvloer (hoev. is geschatte waarde)	36	m3	**87,47**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	25	m3	**20,00**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	23	m3	**0,69**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	52	m3		**109,25**				
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	52	m3		**104,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde)	11	m3			**86,35**			
Stalen trappen, (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,8	m3			**6,28**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	80	stuks				**2,00**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	8	m3				**4,08**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,62	m3					**1,55**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	8	m3						**0,80**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	0,8	m3						**0,84**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	85	m2						**2,98**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leiding materiaal kabelgoten etc. etc.(hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**333**	**213**	**97**	**6**	**2**	**15**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

666
399,5184 **199,7592** **23,30524** **9,98796** **3,32932** **16,6466**