LEGENDA

Verharding

het Circuit: asfalt met bijzondere trottoirband, randafwerking klimopbladmotief van thermoplast, zie detaillering.

bijzondere band langs het Circuit: diverse afmetingen; zie verdere detaillering

bestaande verharding rondom rose tanker

secundaire paden; asfalt met bestaande verlichting

gefundeerd gras; beheerpad

trappartij

Groen

nieuw te planten bomen: Ulmus 'Homestead' (30-35)

nieuw te planten bomen: Tilia cordata (30-35)

diverse nieuwe parkbomen

gras intensief beheerd

parkrand; 85 % met begroeiing Hedra helix 15% extra beheer

Overig

verlichting: type Noorderpark afstand h.o.h. ca. 16m, LPH 4.5m ; overige bestaande verlichting handhaven

bestaande verlichting: handhaven /verplaatsen / verwijderen

water

drainage buis met afvoer richting kanaal

projectgrens

doorsnede / aanzicht

Bestaande hoogte inmeting

hoogtemaat tov N.A.P. hellingpercentages

taludlijnen

Meubilair: bank type Canape

Meubilair: afvalbak type Noorderpark

Meubilair: fietsparkeren houten balk "florapark"

plattegrond park

05	aanpassing poort	21-11-2022	KS	
04	aanpassing nav partlicipatie bewoners	12-08-2022	KS	
03	aanpassing poort	24-05-2022	KS	
02	aanpassing poort	11-05-22	KS	
01	aanpassing 4% helling langs noordelijk viaduct	04-05-22	KS	
nr	omschrijving wijzigingen	Datum revisie	controle	Datum

opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Noord

Project: Noorderpark; Volewijk West

Locatie: Amsterdam Noord

tekeningomschrijving:

Entree Buiksloterdijk

Projectnr.:	PK12	formaat: A0	Plan-Nr.: DO-001	Index:	
bestandsnaam:	PK12.146 PL01		Datum: 08-03-2022	schaal: 1:200	
getekend:	KS				
beoordeeld:					

WEST 8
Nico Koomanskade 1021
3072 LM Rotterdam
The Netherlands
T. +31 (0) 10 485 5801 | www.west8.com