LEGENDA

	01	Aanbr. asfaltbeton AC 11 surf HSA (d 35. mm)
	02	Aanbr.asfaltbeton AC11surf (d 35 mm)
	02A	Aanbrengen asfaltbeton AC11surf (d 35 mm) Aanbr.asfaltbeton AC 16 base 01-B (d. 50 mm) Aanbr.asfaltbeton AC 22 base 01-B (d. 70 mm)
	07	Frezen trap asfalt tbv aansluiting
	37	Straatbakstenen, dikformaat, 80 mm dik,
	58	Gidslijntegel wit
	59	Noppentegel wit
	81	Trottoirband 180/200x250 mm
	85	Trottoirband 280/300x240 mm, antraciet
	100	Goot van betontegels, 300x150x80 mm, kleur grijs
	104	Trottoirkolk
	111	Markering in thermoplastisch materiaal
		Werkgrens
+0.43		Hoogtecijfer nieuw
0		Ombouwen put

VOP op beton afbranden en aanhelen

aansl tegen rood fietspad

kolk opbreken

kolk opbreken (111)

VRI verplaatsen

drukknoppaal verplaatsen

versie	omschrijving			
1.0	aanpassing deklaag vervangen tpv VOP			23-06-2015
0.1	Eerste uitgave intern			15-06-2015

opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Verkeer en Openbare ruimte

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: [redacted]

project
OMOP 2015
VerkeersVeilige Projecten (VVP)

contractnr.
AA5098

omschrijving
Deelproject O15
Kinkerstraat-JP Heijestraat
Verhardingsontwerp Nieuwe situatie

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A2	1:200	UO	1	1

documentnummer
VVP-UO-001-150623-O15-KINK_1.0

Filename : \\172.24.10.1\groepen\Uitvoering\OMOP AMSTERDAM\OMOP 2015\AA5098 Engineering OMOP beheer 12-01\O15 Kinkerstraat-JP Heijestraat\02- Uitwerking\03- dwg\O15 Kinkerstraat UO_V2 - Standard\VVP-UO-001-150623-O15-KINK_1.0.dwg