Indicatieve hoeveelheden

Locatie 401
Omschrijving : Hal 1

Maaiveld oppervlak m2* : 587
Bruto inhoud m3 : 5515
Gebruikersaard : Opslag en fabrieksruimte
Totaal aantal bouwlagen : 2st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 10,00m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,75m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	81	m3	**198,45**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	154	m3	**377,30**					
Stampbeton werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	68	m3	**166,60**					
Betonnen vloerplaten met werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	80	stuks	**196,00**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak & luifel (hoev. is geschatte waarde)	76	m3	**60,80**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	68	m3		**141,78**				
Metselwerk binnenwanden 100mm. (hoev. is geschatte waarde)	94	m3		**188,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	2,41	m3			**18,92**			
Unp profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,47	m3			**3,69**			
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Stalen kozijnprofielen, (hoev. is geschatte waarde)	0,9	m3			**7,07**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	4	m3				**2,04**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3					**5,00**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	8	m3						**8,40**
Tussenvloer van asfalt, (hoev. is geschatte waarde)	13,6	m3						**32,64**
Dubbelgebakken vloertegel, (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**30,00**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	5	m3						**5,25**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Lift incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Afzuig installatie incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**999**	**330**	**48**	**2**	**5**	**76**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1460
1021,9916 **364,997** **51,09958** **5,839952** **3,64997** **36,4997**