Indicatieve hoeveelheden

Locatie 696
Omschrijving : Transformatorgebouw A

Maaiveld oppervlak m2* : 252
Bruto inhoud m3 : 1362
Gebruikersaard : Transformator ruimte
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : c.a. 4,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,66m
Kelder aanwezig : nee, wel verdiepte aanleg
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -1,66m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Betonnen opzetters (hoeveelheid is geschatte waarde)	115	stuks	**16,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	40	m3	**98,00**					
Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde)	25	m3	**61,25**					
Gewapende betonplafond (hoev. is geschatte waarde)	17	m3	**41,65**					
Betonnen trap (hoev. is geschatte waarde)	5,5	m3	**13,48**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	40	m3		**83,40**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	112	m3		**224,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen noodtrap (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,78**			
Stalen ventilatieroosters (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,78**			
Deuren, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	115	stuks				**3,00**		
Overig houtwerk (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3				**0,83**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	1	m3						**1,05**
Overige materialen, pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten en schakelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Electriciteitsvoorziening-incl. transformatoren en regelkast (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**230**	**307**	**5**	**4**	**0**	**12**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

559
234,6162 **307,2355** **8,37915** **1,67583** **1,11722** **15,64108**