TM FUNDERINGEN

Dé relatie voor uw fundatie

Ruinen, 25 april 2018

Projectgegevens:

Projectgegevens: **Nieuwbouw 6 woningen Schokkerjachtdijk te Amsterdam**

Opdrachtgever:

EPS Bouw
T.a.v. 5.1,2,e
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

par.	omschrijving	aantal	eenheid	eindtotaal

ALGEMEEN

EPS bouw proj. E00364 UO-02 & 03 d.d 12-4-2018 U0=04 d.d. 14-4-2018

- CAR-verzekering door de opdrachtgever
- IJzerprijzen wapening zijn dagprijzen
- Tekeningen op papier en digitaal in Auto-Cad door de aannemer te verstrekken
- afvalcontainer wordt door opdrachtgever beschikbaar gesteld
- Schaftgelegenheid, sanitaire voorzieningen en bouwstroom/bouwwater door de opdrachtgever
- De bouwplaats dient vanaf voorzijde goed bereikbaar te zijn
- Hoofdmaatvoering dient aangegeven en/of verstrekt te worden door de aannemer
- Alle niet omschreven werkzaamheden en voorzieningen zijn niet meegenomen in onze prijsaanbieding
- Uitgangspunt dat kavel [illegible] en [illegible] + [illegible] en [illegible] gelijk zijn aan kavel [illegible] en [illegible]

KAVEL [illegible] tm [illegible]

Aanbrengen damwand constructie

Uitzetten damwand	1	post
Leveren en plaatsen van ca 110 m1 azobe damwand , dik 50 mm lang 3,0 meter	104	m1
Leveren en plaatsen 6 stuks hoekpalen 15x15x300 cm	6	stuks
Leveren en aanbrengen gording 9,5x14,5, ca 110 meter	104	m1
Bevestiging materiaal thermisch verzinkt		
Leveren en aanbrengen slotbouten tbv vastzetten aan funderings balk		
Leveren en aanbrengen plastic hoog ca 1 meter tegen binnenzijde damwand		
Inclusief aan- afvoer materiaal		
Stroom, schaft voorziening te regelen door opdrachtgever		

TOTALEN € 5.1,2,e

KOPPENSNELLEN PALEN

Koppensnellen handmatig	78	stuks

TOTALEN € 5.1,2,e

KAVEL [illegible] EN [illegible]

12 ***GRONDWERK***

Uitzetten grondwerk met opdrachtgever, gemeente	1	post
uitgraven tot onderzijde bekisting (fase 1)		
opschonen bouwput en voorzien van 50 mm zand (fase 2)		
Bouwput aanvullen en uitvlakken rondom woning (fase 3)		
Uitvoering in 3 fasen , alle 6 woningen in 1 fase		
Geen grond aan en afvoer begroot , geen rijplaten in deze begroting		

TOTALEN € 5.1,2,e

UITZETTEN BOORWERK

Uitzetten mortelschroefpalen Ø350	26	stuks

TOTALEN € 5.1,2,e

par.	omschrijving	aantal	eenheid	eindtotaal

21 ***BETONWERK KAVEL & &***

uitzetten fundering balken	100	m1
fundering balken 400x600	97	m1
fundering balken 550x600 (paal afwijkingen)	3,2	m1
leveren en storten beton C20/25 XC4	24	m3
aanbrengen wapening	2100	kg

TOTALEN € 5.1,2,e

VLOER IN HET WERK

indien wapening door HEA balk moet lopen, dienen de balken voorzien te zijn van gaten

Oppervlakte vloer	151	m2
Leveren en aanbrengen EPS 150 2x 90 mm (R= 2x 2,66)	151	m2
wapening aanname 80 kg/m3 (wordt verekend na vervaardiging buigstaten)	2054	kg
Leveren en storten beton C20/25 XC3 dik 170 mm (afwerken onder rei)	25,7	m3

TOTALEN € 5.1,2,e

Ankers en staalconstructie

excl. Leveren van ankerplaten, ankers, moeren , plakaplaten
levering stalenbalken door opdrachtgever
Let op in de stalenbalk dienen gaten ed opgenomen te zijn om de stelregels te bevestigen
Leveren en plaatsen betonschil niet in deze aanbieding

stellen ankers tbv kolommen	20	stuks
ondersabelen staalwerk	20	stuks
Aanbrengen isolatie op fundatie balken EPS 150 dikte 100 mm	97	m1
Aanbrengen "nokken op voor en achterzijde van de woningen hoh 750 mm (det 9)	80	stuks
Stellen kolerkolom (det 4) (levering kokers plakaplaat ed opdr gever)	18	stuks
Plaatsen HEA 340 balken	1	post

TOTALEN € 5.1,2,e

STELREGELS

excl. Leveren stelregels

stellen stelregels	80	m1

TOTALEN € 5.1,2,e

Totaal kavel & en & excl. BTW: € 5.1,2,e

Totaal kavel & en & excl. BTW: € 5.1,2,e

Totaal kavel & en & excl. BTW: € 5.1,2,e

Totaal project excl. BTW: (6 woningen) € 5.1,2,e

Deze leveringen en werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor de prijs van € 5.1,2,e **excl. BTW**

Bij opdracht wordt u crediet waardigheid getoest , indien deze niet akkoord bevonden wordt, dient vooruit betaald te worden

Deze offerte is 30 dagen geldig na dagtekening.
Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en houden ons voor uw opdracht aanbevolen

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

TM FUNDERINGEN
Dé relatie voor uw fundatie
Voor de Blanken 51
7963 RP RUINEN
Tel : 5.1,2,e | M: 5.1,2,e | Fax: 0522 - 47 15 64
W: www.tmfunderingen.nl | E: 5.1,2,e @tmfunderingen.nl