











0 Nieuwe situatie
1 Te verwijderen situatie

100 Rijwegverharding
101 Asfaltverharding rijweg 40 mm DAB - Deklaag
102 Asfaltverharding rijweg 60 mm DAB - Tussenlaag
103 Asfaltverharding rijweg 60 mm DAB - Onderlaag
105 Asfaltverharding rijweg 30 - 60 mm DAB - Uitvullaag
110 Straatbaksteen - 210×105×80 mm, kopverband

120 Fietspadverharding:
121 Asfaltverharding fietspad 40 mm DAB - Deklaag, rood
122 Asfaltverharding fietspad 40 mm DAB - Deklaag, zwart
123 Asfaltverharding fietspad 60 mm DAB - Tussenlaag
124 Asfaltverharding fietspad 60 mm DAB - Onderlaag
125 Asfaltverharding fietspad 30 - 60 mm DAB - Uitvullaag

140 Voetpad / trottoir verharding
141 **Trottoir / voetpad, Betontegel 300×300×50 mm, grijs**
142 Trottoir / voetpad, Betontegel 300×300×50 mm, type Amsterdam
143 Trottoir / voetpad, Straatlaag 50 mm
144 Straatbaksteen - DF 200×100×80 mm, rood
145 Straatbaksteen - KF 200×100×80 mm, rood
146 Betonstraatstenen - KF 215×105×80 mm, grijs

160 Bus & trambaanverharding-verharding:
161 Asfaltverharding bus & trambaan 40 mm DAB - Deklaag
162 Asfaltverharding bus & trambaan 60 mm DAB - Tussenlaag
163 Asfaltverharding bus & trambaan 60 mm DAB - Onderlaag
164 Asfaltverharding bus & trambaan 30 - 60 mm DAB - Uitvullaag
165 Betonverharding bus & trambaan - betonplaten

200 Kantopsluitingen nieuw
201 Betonband - opsluitband 60×200 mm, grijs
202 Betonband - opsluitband 100×200 mm, grijs
203 Betonband - opsluitband 100×200 mm, grijs
204 Betonband - trottoirband 150/150×250 mm, uitgewassen type Amsterdam
205 Betonband - trottoirband 180/200×250 mm, uitgewassen type Amsterdam
206 Betonband - trottoirband 280/300×240 mm, uitgewassen type Amsterdam
207 Betonband - Rijkswaterstaatband 150/225×250 mm, grijs
208 Rollaag, Straatbaksteen, 200×100×80 mm, rood
209 Strekiaag, Straatbaksteen, 200×100×80 mm, rood
210 Strekiaag, Tegels 150×300×80 mm, grijs
220 Kantopsluitingen bestaand
221 Betonband - opsluitband 60×200 mm, grijs
222 Betonband - opsluitband 100×200 mm, grijs
223 Betonband - opsluitband 100×200 mm, grijs
224 Betonband - trottoirband 130/150×250 mm, grijs
225 Betonband - trottoirband 180/200×250 mm, grijs
226 Betonband - trottoirband 280/300×240 mm, grijs
227 Betonband - Rijkswaterstaatband 150/225×250 mm, grijs
228 Rollaag, Betonstraatsteen - KF 210×105×80 mm, grijs
229 Strekiaag, Betonstraatsteen - KF 210×105×80 mm grijs
230 Strekiaag, Tegels 150×300×80 mm, grijs

400 Rijwegfundering
401 Straatlaag 50 mm
402 Menggranulaag 300 mm
403 Menggranulaag uitvullaag 50-300 mm
404 Zandfundering 800 mm
405 Zandfundering uitvullaag 50-800 mm
470 Grond - ondergrond / engineerde grond D= var.

420 Fietspadfundering:
421 **Straatlaag 50 mm**
422 **Menggranulaag 300 mm**
423 Menggranulaat uitvullaag 50-300 mm
424 Zandfundering 800 mm
425 Zandfundering uitvullaag 50-800 mm

440 Voetpad / Trottoir fundering
441 Straatlaag 50 mm
442 Menggranulaag 300 mm
443 Menggranulaat uitvullaag 50-300 mm
444 Zandfundering 800 mm
445 Zandfundering uitvullaag 50-800 mm

460 Bus- / Trambaan fundering
421 Beton ** mm
422 Menggranulaag ** mm, uitvullaag

506 Straatmeubilair
501 Afvalbak type...
502 Zitbank type
503 Afvalbak type...
504 Zitbank type
505 Hekwerk type borderhekwerk laag

600 Kolken & Putten
601 **Straatkolk, type** (bestaand)
602 Trottoirkolk, type (bestaand)
603 Straatkolk, type gootlaag (nieuw)
604 **Trottoirkolk, type** .. (nieuw)
605 Rioolinspectieputdeksel

70 Overig
701 Wegmarkering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 439
1018 VN Amsterdam
Telefoon 020 20101

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam		
Project:	Singelgrachtgarage		
Onderdeel:	Uitvul op de openbare weg - Nieuwe situatie - Dwarsprofielen		
Status: Voorlopig	Fase: VO	Beheert bij:	Schaal: 1 : 20
Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: / Formaat: A0
Projectnummer: 000	Tekeningnummer: 001	Bladnummer: 001	Aantal bladen: 1 – 1 / Wijziging: 0
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTD
Bestandsnaam: FILES			