Hogehilweg

RC

GV

LL

GV

RC

GP

LL

GP

RC

Hettenheuvelweg

RC

LL

GV

RC

Hakusteeg

inrichting oversteek
nader te bepalen

Hondsrugweg

GV

LL

GV

LL

Hondsrugweg

LL

RC

RC

LL

inrichting oversteek nader te bepalen

Hessenbergweg

Hessenbergweg

Situatie
Schaal 1 : 250

Legenda

- Bestaande situatie
- Nieuwe bebouwing (door derden)
- Voetpad, Betontegels, lichtgrijs
- Voetpad Hondsrugpark, Betontegels, extra toeslag
- Fietsenvak Markering betontegels, wit

GP/LL

GV/RC

- GP: Gehandicaptenparkeerplaats LL: Laad- & losplaats Markering betontegels, wit
- GV: Grofvuil aanbiedplaats RC: Rolcontainer aanbiedplaats Markering betontegels, wit
- Fietspad Betontegels, rood
- Rijweg Gebakken klinker 200x100mm, rood-bruin
- Hakusteeg, Gebakken klinker 210x70mm, geel
- Beplanting
- Haag westflank
- Klimop Hakusteeg
- Speelplek kinderopvang
- Drempel Gebakken klinker 200x100mm, rood-bruin Markering gebakken klinker 200x100mm, wit
- Trottoir- / Opsluitband, beton
- Inritband, beton
- Betonrand, breedte 500mm
- Zitrand, breedte 500mm, beton met houten zitting
- Ondergrondse vuilcontainer
- Lage lichtmast, 4m
- Hoge lichtmast, 6m
- Pleinmast
- Paaltje
- Boombank, hout
- Nieuwe boom



Schaal 1:250
0 2.5 5 7.5 10m

versie	omschrijving	getekend	gecont.	akkoord	datum
5.0					
4.0	Aanpassen randen plantvakken, fietsband en lichtmasten	NSP	RZ	RZ	25-10-2024
3.0	Aanpassingen ontwerp	NSP	RZ	RZ	14-08-2024
2.0	Aanpassingen legenda	NSP	RZ	RZ	09-07-2024
1.0	Definitief	NSP	RZ	RZ	07-06-2024

opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

project
Herinrichting Hettenheuvelweg Noord en Zuid
Amstel III

omschrijving
Tijdelijke Situatie
Maaiveldontwerp
Gekleurde plankaart

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

documentstatus: Definitief
documentversie: 4.0

formaat: A0
schaal: 1:250
fase: Definitief Ontwerp
bladnr.: 1
van: 1

projectnummer / tekeningnummer
BI8771-RHD-DO-ZZ-DR-T-2403