- Van 4 april t/m 7 april sluit Waternet op 8 plekken in de straat de hemelwaterafvoer aan op het rioolstelstel. De straat is op deze dagen afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.
- Vanaf 13 april voeren we via het water de materialen en het werkmaterieel aan. In de gracht komen langs de kade pontons met daarop een grote hijskraan. Op autoparkeerplaatsen komen 2 bouwketen te staan.
- Op 13 april plaatsen we bouwhekken op de kade, langs de rijweg. De fietsenrekken aan de waterkant zijn daardoor niet meer bereikbaar en tot eind juni buiten gebruik.
- Vanaf 20 april t/m eind juni versterken we de kademuur. Wij werken vanaf het water, van de Blauwburgwal richting de Oude Leliestraat. Met een drukmachine plaatsen we de damwanden voor de kademuren. Tijdens het hijsen van de lange damwanden sluiten we de straten aan beide zijden van de gracht tijdelijk af voor verkeer. Dit gebeurt een aantal keer per dag en duurt per keer 5 minuten. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag, van 7.00 tot 19.00 uur.
- De straat blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto's (behalve tijdens de bovengenoemde genoemde stremmingen).
- De kademuur en de panden langs de kade die we gaan versterken worden gevolgd met metingen.

Afmeerverbod
Vanaf 13 april geldt voor beide kades op dit deel van het Singel een afmeerverbod voor vaartuigen. Dit wordt aangegeven met borden op de kademuur.

Bouwkundige opnames panden
In overleg met eigenaren en bewoners laten we door het bedrijf BouwRisk bouwkundige opnames maken van de panden langs de kade die we gaan versterken. Dit gebeurt voorafgaand aan onze werkzaamheden. Mocht er tijdens de werkzaamheden nieuwe schade aan een pand of etage ontstaan, dan helpt het opnamerapport bij het beoordelen van die schade. Het uitvoeren van de bouwkundige opname kost een eigenaar niets. De eigenaren/bewoners van de panden ontvangen hierover binnenkort een brief van BouwRisk.

Volgen met de BouwApp
In de BouwApp delen we korte berichten en updates over de voorbereidingen en werkzaamheden voor de versterking van de kade. Via deze app kunnen wij u in dringende situaties ook snel informeren met een pushbericht. U kunt de berichten lezen als u de BouwApp downloadt en het project als favoriet markeert. Zoek in de BouwApp op: Singel 110 t/m 158 versterken kademuur

U kunt de BouwApp via deze link ook volgen op een pc of laptop:
https://debouw.app/projects/singel-110-t-m-158-versterken-kademuur/updates

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen over deze brief of de werkzaamheden, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 06 5.1,2,e of een e-mail sturen naar 5.1,2,e @amsterdam.nl. Algemene informatie over de aanpak van kademuren vindt u op www.amsterdam.nl/kademuren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Bruggen en Kademuren