Indicatieve hoeveelheden

Locatie 523
Omschrijving : Werkplaats

Maaiveld oppervlak m2* : 930
Bruto inhoud m3 : 4932
Gebruikersaard : Werktuigbouwkundige inspectie
Totaal aantal bouwlagen : 2st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 7,00m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa - 1,50m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa - 2,60m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	57	m3	**139,41**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	178	m3	**436,10**					
Gewapende beton onderdelen kelder (hoev. is geschatte waarde)	55	m3	**134,75**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	46	m3	**1,38**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	65	m3		**135,53**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	30	m3		**60,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	1,8	m3			**14,13**			
T profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,45	m3			**3,53**			
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,79**			
RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Stalen kozijnen, (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Stalen windverbanden etc. etc., (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	219	stuks				**4,00**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3				**0,83**		
Houten dakplaten (hoev. is geschatte waarde)	25	m3				**13,75**		
Houten boeidelen, (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3				**0,83**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3					**5,00**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	8	m3						**0,80**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	4	m3						**4,20**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	180	m2						**6,30**
Trespa (hoev. is geschatte waarde)	4,00	m3						**5,60**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie, filters etc. incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**712**	**196**	**45**	**19**	**5**	**27**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1004
753,073125 200,8195 35,1434125 15,0614625 5,0204875 25,1024375