Indicatieve hoeveelheden

Locatie 635
Omschrijving : Data acquisitie gebouw

Maaiveld oppervlak m2* : 375
Bruto inhoud m3 : 2.625
Gebruikersaard : Opslag, werkplaats en kantooruimte
Totaal aantal bouwlagen : 1
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 7,70m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,50m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit balken en stiepen. (hoev. is geschatte waarde)	36	m3	**88,20**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	95	m3	**232,75**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak & luifel (hoev. is geschatte waarde)	55	m3	**44,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	25	m3		**52,13**				
Metselwerk buitengevel (hoev. Is geschatte waarde)	90	m3		**187,65**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel (hoev. is geschatte waarde)	1,8	m3			**14,13**			
I profiel windverbanden (hoev. is geschatte waarde)	0,4	m3			**3,14**			
Overige staalmateriaal, roosters e.d. (hoev. Is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	146	stuks				**3,50**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	2	m3				**1,02**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3					**2,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond, (hoev. is geschatte waarde)	15	m3						**1,50**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	m3						**1,05**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Werkplaats apparatuur en machines (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**365**	**240**	**21**	**5**	**3**	**5**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

638
382,539 **191,2695** **22,314775** **3,187825** **1,5939125** **15,939125**