HOEVEELHEDEN BRITISCH SCHOOL OF AMSTERDAM

gebouwen	schoolgebouw		1487	m2	1750-263							
	gymzaal		263									
	schuur		34									
maaiveld	trottoirtegels 300.300		1441		1036	202	107	96				plus 276m2 extra tbv toekomstige bouwblokken
	rubber tegels 500.500		543									
	houtsnippers op zand		542									
	bossage		233		46	52	64	35	36			
	0,5m afgegraven grond		784		171	76	537					
	zand		67		20	20	23	4				
	boomgrond		17									
		totaal	5411	m2	totaal binnen werkgrens			5405				plus 276m2 extra buiten projectgrens tbv toekomstige bouwblokken
	trottoirband breed 60		104	m	39	45	20					tussen tegels onderling
	trottoirband breed 100		170		49	23	5	39	51	3		tussen tegels en groen
	bielzen drsn 300x220		175		102	5	3	30	15	20		34x3-hoog 2,5x2-hoog 2,5x1-hoog 30x1-hoog 15x1-hoog 20x1-hoog
hekken	staalmat hek hoog 1,90m met 3 rijen prikkeldraad											
	erboven te verwijderen		173	m	52	45	4	43	23	6		
	staalmat hek hoog 1,90m aan te brengen		93		7	9	77					plus (96+43+96+43)=278m extra tbv toekomstige bouwblokken
	staalmat hek hoog 1,90m tijdelijk		24									
	vangnet hoog 5m		28									
	stalen spijlenhek hoog 1,90m te verwijderen		67		2,5	2,5	58	4				
	stalen spijlenpoort hoog 1,90m aan te brengen		6		6							
bomen	binnen projectgrens:											
	stobben te verwijderen		5	st								nr 43-47
	bomen te verwijderen		2									nr 8 en 12
	bomen te behouden		2									nr 15 en 18
	bomen n.t.b.		15									nr 1-7, 9-11, 13, 14, 16, 17, 19
	bomen/stobben grenzend aan projectgrens		6		30							nr 22, 23, 33-35, 48
objecten	stalen trap		1	st	1							
	brandkraan		1		1							
	straatlantaarns		3		3							
	inspectieput 600.600		6		6							buiten werkgrens maar binnen grens tbv toekomstige bouwblokken
	straatkolk 400.400		1									
	uitneembaar paaltje		3									buiten werkgrens maar binnen grens tbv toekomstige bouwblokken
	fietsenrekken		75		33	30	12					11x3,3 2x15m 2x6m buiten projectgrens achter school
	staanders speeltoestellen in grond		10		2	8						
	staalplaten 1x2m		4									