Bezoekadres
Asterweg 20 f
1031 HN Amsterdam

Postbus 37556
1030 AN Amsterdam
Telefoon 020 630 6300
Fax 020 630 6309
www.noordwaarts.nl

Gemeente Amsterdam
Noordwaarts

Retouradres: PNW, Postbus 37556, 1030 AN Amsterdam

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Noord-Holland
Afdeling WSA
Postbus 3119
2001 DC HAARLEM

Datum	12 april 2010
Ons kenmerk	PD-10004
Behandeld door	Pieter Daas
Doorkiesnummer	020 6306347
E-mail	p.daas@noordwaarts.nl
Bijlage	Waterparagraaf NDSM-terrein d.d. 29 maart 2010
Onderwerp	Compensatie dempingen westelijk deel Noordelijke IJ-oever

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen jaren is een aantal keer overleg gevoerd met uw directie over de compensatie voor dempingen in de diverse plangebieden van de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam-Noord. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en hebben deels ook al een formele status.

Ten behoeve van het te nemen Investeringsbesluit voor de NDSM-werf is door het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam recent een waterparagraaf voor dit project opgesteld. Ik zend u deze waterparagraaf als bijlage mee. In de waterparagraaf is ook een actuele waterbalans (bijlage 4) opgenomen voor de projecten Overhoeks, Buiksloterham en NDSM-werf, waarin het (voorgenomen en reeds gerealiseerde) te dempen wateroppervlak wordt vergeleken met het open te graven oppervlak. Voor de projecten Overhoeks en Buiksloterham zijn met u reeds afspraken gemaakt.

Volgens Rijksbeleid en eerdere afstemming met uw directie over planvorming voor de Noordelijk IJ-oever, kunnen nieuwe dempingen uitsluitend plaatsvinden als deze worden gecompenseerd en dat waar mogelijk nieuw water wordt gecreëerd. Deze compensatie voor dempingen in de NDSM-werf kan worden gerealiseerd met de aansluiting van het zuidelijk deel van de Noorder IJplas op het Noordzeekanaal. In de meegezonden waterparagraaf wordt een nadere onderbouwing aangeleverd.

In de tabel hieronder vermeld ik de kwantitatieve balans van de watertoets.

Gemeente Amsterdam
Projectbureau Noordwaarts

Concept Investeringsbesluit Buiksloterham dd 27 april 06 verwerkt.
Aanplemping Tolhuistuin en rechttrekken kop strip verwerkt, is toegestaan conform bestemmingsplan Overhoeks, vastgesteld Gemeenteraad 31 mei 06

Balans watertoets		Te dempen		Open te graven	
Overhoeks (Shell)	Oever	39.800 m²			
	Insteek havens	1.300 m²			
	Tolhuistuin	1.965 m²			
	Overhoekstoren	561 m²			
Subtotaal Overhoeks			43.626 m²		0 m²
Buiksloterham	D	2.190 m²		A 810 m²	
(per deelgebied)	E	531 m²		B 1.429 m²	
	F	1.931 m²		C 216 m²	
	G	4.154 m²			
	H	1.010 m²			
	I	288 m²			
	J	306 m²			
	K	2.225 m²			
	L	1.478 m²			
	M	469 m²			
	N	0 m²	vervallen		
	O	4.331 m²	vooroever		
	O'	6.734 m²	uitbreiding		
Subtotaal Buiksloterham			25.647 m²		2.455 m²
NDSM demping West		7.483 m²			
NDSM demping Oost		7.581 m²			
NDSM demping Blok 13		800 m²			
Subtotaal NDSM			15.864 m²		0 m²
Noorder IJ-plas			0 m²		81.915 m²
TOTAAL			**85.137 m²**		**84.370 m²**

Overzicht 8 februari 2010
Noordwaarts: P. Daas

Balans	**-767 m²**

Ik verzoek u akkoord te gaan met de voorgenomen dempingen op de NDSM-werf en de voorgestelde compensaties. Om uw instemming te kunnen benoemen in het op handen zijnde Investeringsbesluit voor de NDSM-werf, stel ik het zeer op prijs als u mij uw reactie voor eind april 2010 kenbaar maakt. Mocht u niet voor dit moment reageren, dan veronderstel ik dat u instemt met het compensatievoorstel voor de NDSM-werf.

Hoogachtend,

R.J. Vooren,
Projectmanager NDSM-werf