Bureau onderzoek panden gelegen aan de Grimburgwal 1-15, Binnengasthuisstraat 9, Langebrugsteeg 2-8, Nes 89-99, Oude Turfmarkt 125, Oudezijds Achterburgwal 229-335, Oudezijds Voorburgwal 330-334, Rokin 123 en Turfdraagsterspad 1-17.



Locatie: Grimburgwal 1-15, Langebrugsteeg 2-8, Nes 89-99, Oude Turfmarkt 125, Oudezijds Voorburgwal 330-334, Rokin 123 en Turfdraagsterspad 1-17

Huisnummer	Binnengasthuisstraat 9	Jaar	1914
Fundering	Van het oorspronkelijke pand zijn geen tekeningen aanwezig. T.p.v. de in 1992 gebouwde nieuwbouw is het pand gefundeerd op betonnen palen die tot ca. N.A.P. -19,50 m zijn aangebracht		
Verbouwing	In 1992 is het pand verbouwd		
Monument	Het administratie gebouw is een Rijksmonument (518310)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 1-5	Jaar	1931
Fundering	Van het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse en Rotterdamse fundering), waarbij de palen zijn opgenomen in de betonnen vloer en randbalken. Uit de heistaat blijkt dat de panden zijn gefundeerd op de eerste zandlaag.		
Verbouwing	In 1931 zijn de voormalige panden gesloopt, waarna er nieuwbouw heeft plaats gevonden. In 1934 en 1977 zijn de panden verbouwd. In 1959 is nr. 1 verbouwd.		
Monument	Gemeentelijk monument (201007)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 2	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	Omstreeks 2012 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 2 O is een Rijksmonument (1237)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 4-6	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1920, 1924, 2008 en 2009 is nr. 4 verbouwd. In 2008 en 2009 is nr. 6 verbouwd.		
Monument	Nr. 4 is een Rijksmonument (1238)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 7-9	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse en Rotterdamse fundering), waarbij de palen zijn opgenomen in de betonnen vloer en randbalken. Uit de heistaat blijkt dat de panden zijn gefundeerd op de eerste zandlaag. In 1988 zijn t.p.v. nr. 7 twee stalen buispalen tot ca. N.A.P. -13 m aangebracht In 2001 heeft er t.p.v. nr. 7 funderingsherstel plaats gevonden. Waarbij het pand is voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -13, 25 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1919, 1975, 1988, 1995 en 2004 is nr. 7 verbouwd. Waarbij in 1988 een portaal constructie in de voorgevel is aangebracht. In 1888 en 1917 is nr. 9 verbouwd. In 1931 zijn de voormalige panden gesloopt, waarna er nieuwbouw heeft plaats gevonden.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 10	Jaar	1887
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1987 en 2008 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (1240)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 11	Jaar	Onbekend
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1954 is het pand verbouwd.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	5		



Locatie: Binnengasthuisstraat 9, Oudezijds Voorbrugwal 249 en Oudezijds Achterburgwal 229-235

Huisnummer	Grimburgwal 13 A-D	Jaar	1995
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1927 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 13 A is een Rijksmonument (1235)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 15	Jaar	Onbekend
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1926, 1936 en 1982 is het pand verbouwd		
Monument	Nr. 15 H is een Rijksmonument (1236)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Langebrugsteeg 2	Jaar	Onbekend
Fundering	Het voormalige pand is gefundeerd op houten palen. In 2001 heeft er funderingsherstel plaats gevonden. Waarbij het pand is voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -14, 5 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1906, 1936, 2001 en 2004 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (3144)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Langebrugsteeg 4	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven. In 2001 heeft er funderingsherstel plaats gevonden. Waarbij het pand is voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -14, 5 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1932, 2001 en 2002 is het pand verbouwd. Waarbij in 1932 een portaalconstructie in de voorgevel en in 2002 in de achtergevel is geplaatst.		
Monument	Rijksmonument (3145)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Langebrugsteeg 6-8	Jaar	Onbekend
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven. In 2001 heeft er funderingsherstel plaats gevonden. Waarbij de panden zijn voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -14, 5 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1903, 1925, 1937, 1986, 1997 en 2001zijn de panden verbouwd. Waarbij in 1997 t.p.v. nr. 9 een portaalconstructie in de achtergavel is aangebracht. In 1998 is nr. 6 verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (3146 en 3147))		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Nes 89 A-D	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 1997 is een CFO onderzoek uitgevoerd. In 1998 heeft er funderingsherstel plaats gevonden. Waarbij het pand is voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -12, 5 m zijn aangebracht. In 2000 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 1995, 1998, 2000 en 2006 is het pand verbouwd. Waarbij in 1998 een portaalconstructie in de voorgevel is geplaatst.		
Monument	Nr. 89 A is een Rijksmonument (3735)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Nes 95-99	Jaar	1905
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1988 en 2008 zijn de panden verbouwd, waarbij in 1988 in de scheidingsmuur een portaalconstructie is aangebracht.		
Monument	Nr. 95 is een Rijksmonument (1239)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oude Turfmarkt 125	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1963, 1983, 1997, 2003 en 2004 is het pand verbouwd		
Monument	Rijksmonument (518302)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Achterbrugwal 229-331	Jaar	1988
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven. In 1988 zijn de panden voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die gedeeltelijk in de bestaande muren is ingetand.		
Verbouwing	In 1988 en 2004 zijn de panden verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (75)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Achterbrugwal 235	Jaar	1875
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (518304)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 249	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1909 en 2004 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (6096)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 330	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1911, 1956, 1982, 1995 en 2004 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 330 A is een Gemeentelijk monument (205028)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 332	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 2000 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (6162)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 334	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 1998 is een CFO onderzoek uitgevoerd.		
Verbouwing	In 1896 en 1999 is het pand verbouwd. Waarbij in 1999 een portaalconstructie in de voorgevel is aangebracht.		
Monument	Gemeentelijk monument (208024)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Rokin 123	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen, waarbij de palen zijn opgenomen in de betonnen randbalken.		
Verbouwing	In 1924, 1925, 1938, 1956, 1958 en 1984 is het pand verbouwd		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Turfdraagsterpad 1-17	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering), waarbij ook een gewelfconstructie aanwezig is aan de buitenzijde van het gebouw.		
Verbouwing	In 1993, 1997, 2003, 2005 en 2007 is het pand verbouwd		
Monument	Nr. 15 is een Rijksmonument (518303)		
Kwaliteitsmonitor	7		