6. Herbouwkosten aanhorigheden

Gemeente Amsterdam

Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : 30 juli 2021
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

m3e Bouwkosten Management

Onderdeel	Garage aangebouwd EGW	Garage aangebouwd dakconstr.	Garage aangebouwd platdak	Vrijstaande garage platdak	Vrijstaande garage dakconstr.	Inpandige garage	Onderpandige garage centrum	Onderpandige garage binnen ring	Onderpandige garage overig	Carport	Parkeerplaats op terrein
Deelcode	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	2140
BVO (m2)	18	18	18	18	18	22	1	1	1	nvt	nvt
GO (m2)	17	17	17	17	17	17	0,8	0,8	0,8	nvt	nvt
BI (m3)	53	73	53	53	73	53	3	3	3	nvt	nvt
Aantal	1	1	1	1	1	1	nvt	nvt	nvt	1	1
Breedte (m1)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,70	nvt	nvt	nvt	3,70	2,50
Lengte (m1)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	nvt	nvt	nvt	6,00	4,50
Bouw- en investeringskosten per object											
Bouwkosten inclusief aannemersopslagen	€ 21.427	€ 28.502	€ 21.427	€ 23.738	€ 31.227	€ 28.980	nvt	nvt	nvt	€ 10.179	€ 1.236
Investeringskosten exclusief btw	€ 27.973	€ 37.211	€ 27.973	€ 30.991	€ 40.767	€ 37.835	nvt	nvt	nvt	€ 13.288	€ 1.614
Investeringskosten inclusief btw	€ 33.847	€ 45.025	€ 33.847	€ 37.499	€ 49.328	€ 45.780	nvt	nvt	nvt	€ 16.079	€ 1.953
Bouw- en investeringskosten per m2GO											
Bouwkosten inclusief aannemersopslagen	€ 1.281	€ 1.704	€ 1.281	€ 1.419	€ 1.867	€ 1.689	€ 1.626	€ 1.463	€ 1.310	€ 458	€ 110
Investeringskosten exclusief btw	€ 1.672	€ 2.225	€ 1.672	€ 1.853	€ 2.437	€ 2.205	€ 2.123	€ 1.910	€ 1.710	€ 599	€ 143
Investeringskosten inclusief btw	€ 2.024	€ 2.692	€ 2.024	€ 2.242	€ 2.949	€ 2.668	€ 2.569	€ 2.311	€ 2.069	€ 724	€ 174

565026