Project nr.: 408
Datum: 05-02-2018
Behandeld door: A. van Holstein

Overdevest Adviseurs Installatietechniek

408 - Kantoor Anthony Fokker te Amsterdam

Ruimtebenaming	Bouwkundige info: Oppervlakte	Hoogte	Inhoud	Vrije hoogte	Vrije inhoud	Sanitaire toestellen	Functie	Eisen (PvE): Aantal pers.	Ventilatie: Bouwbesluit eis	Vent. Installatie Bouwbesluit	Vent. Installatie Bouwbesluit + 10%	Vc.nt. Eis maximaal incl. 10% reserve	Toevoer LBK 1	Afzuig LBK 1	Separate RT NT	Separate TV NT	Opmerkingen
Begane grond																	
CBRE - Werkplaats	2620,0 m^2	4,50	11790 m^3		0 m^3		Kantoorfunctie	176	6,5	4118,4	4530,2		8800 m^3/h	8700 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
CBRE - LAB	1315,0 m^2		m^3		0 m^3		Kantoorfunctie	60	6,5	1404,0	1544,4		2100 m^3/h	2100 m^3/h			
Bedrijfsgebonden horeca	618,0 m^2	4,50	2781 m^3		0 m^3		Bijeenkomstfunctie - Algemeen	30	4	432,0	475,2		4800 m^3/h	4750 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Toiletten 1	32,0 m^2		0 m^3		0 m^3	5	Sanitaire ruimte		7	125,0	137,5		100	150 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Toiletten 2	24,0 m^2		0 m^3		0 m^3	3	Sanitaire ruimte		7	75,0	82,5		100	150 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Toiletten 3	24,0 m^2		0 m^3		0 m^3	7	Sanitaire ruimte		7	175,0	192,5		150	200 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Douches	38,0 m^2		0 m^3		0 m^3	6	Sanitaire ruimte						300	300 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Entreehal	37,3 m^2		0 m^3		0 m^3		Verkeersruimte		1	67,1	73,9		75	m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Opslag	25,0 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0		150	50 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
N.t.b. ruimte	4,6 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0		50	50 m^3/h			
N.t.b. ruimte	3,7 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0		50	50 m^3/h			
Techniek / MER 1	3,1 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0			50 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Techniek / MER 2	3,1 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0			50 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Watermeter, hydrofoor kast	3,7 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		0	0,0	0,0			75 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Parkeergarage	787,0 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie		3	8499,6	9349,6				9500 m^3/h	9500 m^3/h	
Totaal BG	***5539 m^2***		***14571 m^3***		***0 m^3***								***16675 m^3/h***	***16675 m^3/h***	***9500 m^3/h***	***9500 m^3/h***	
1ste Verdieping																	
Parkeergarage	1452,0 m^2		0 m^3		0 m^3		Overige gebruiksfunctie	0	3	15681,6	17249,8	17250			17275 m^3/h	17275 m^3/h	
Totaal 1ste	***1452 m^2***		***0 m^3***		***0 m^3***										***17275 m^3/h***	***17275 m^3/h***	
2e Verdieping																	
Gemeenschappelijke ruimte	1320,0 m^2	6,50	8580 m^3		0 m^3		Kantoorfunctie	127	6,5	2971,8	3269		6440 m^3/h	6340 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Entreehal	42,2 m^2				m^3		Verkeersruimte		1	76,0	83,6		310 m^3/h	100 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Toiletten 1	13,0 m^2				m^3	3	Sanitaire ruimte		7	75,0	82,5			75 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Toiletten 2	13,0 m^2		0 m^3		0 m^3	4	Sanitaire ruimte		7	100,0	110,0			125 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Kast 1	1,6 m^2				m^3		Sanitaire ruimte		7	0,0	0,0			55 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Kast 2	1,6 m^2													55 m^3/h			Ventilatie d.m.v. overstroom
Totaal 2e	***1388 m^2***		***0 m^3***		***0 m^3***								***6750 m^3/h***	***6750 m^3/h***			
Totaal	***8379 m^2***												***23425 m^3/h***	***23425 m^3/h***			

Behoort bij besluit d.d.:
14 MEI 2018
Gemeente Amsterdam

Ior
FEB 2018
EB-3470067--