Werkomschrijving aanbrengen isolatie aan de binnenkant van de voorgevel en de achtergevel ter plaatse van de buitengevel.

De Faay PG110 platen worden strak tegen de binnenkant van de buitengevels aan geplaatst en gefixeerd middels Faay Foam.

Aad van der Ploeg Aannemersbedrijf