L-502 kleuren- en materialenstaat

Project	**Blokken B&C**
Opdrachtgever	**MRP Development**
Werknummer	**2018040**
Fase	**Omgevingsvergunning**
Status	**Definitief**
Datum	**28.11.2019**

...CS
www.VenhoevenCS.nl

code	onderdeel	omschrijving	merk/type/aanvulling	kleur	aanvullende opmerking
DEK BEGANE GROND					
8	Natuursteen	Basement wand en afdeksteen wand	Graniet Azul Noche tegels gezoet	naturel antraciet	patroon volgens tekening
8	Natuursteen	Trappen naar basement	Graniet Azul Noche gefrijnd	naturel antraciet	patroon volgens tekening / aanleg gemeente
8	Natuursteen	Margestrook	Graniet Azul Noche platen gefrijnd	naturel antraciet	patroon volgens tekening
9	Ramen in Basement	Structureel verlijmd glas	ZTA > 0.6 (geen zonwerende beglazing)	antraciet	
10	Natuursteen op deur	Stalen vluchtdeur in basement bekleed met natuursteen	Graniet Azul Noche tegels gezoet	naturel antraciet	patroon volgens tekening
10	Natuursteen op deur	Stalen kastdeur drogeblusleiding bekleed met natuursteen	Graniet Azul Noche tegels gezoet	naturel antraciet	patroon volgens tekening
11	Aluminium vliesgevel + glazen schuifdeur	Stalen kozijn voorzien van automatische schuifdeuren t.p.v. entree fietsenstalling	Verticalen gekit, schuifdeuren glas; ZTA > 0.6 (geen zonwerende beglazing)	antraciet	
12	Metalen vouwhekwerk	Speedgate t.p.v. ingang parkeergarage	Stalen lamellenhekwerk	antraciet	volgens tekening
12	Metalen vouwhekwerk	Speedgate t.p.v. ingang expeditie	Stalen lamellenhekwerk	antraciet	volgens tekening
12	Metalen vouwhekwerk	Hekwerk t.p.v. onderdoorgang blok C	Stalen lamellenhekwerk	antraciet	volgens tekening
17	Metalen balustrade plein	Balustrade op de rand van het basement	Balusters metaal gecoat, RVS staalgaas invulling (fijnmazig)	antraciet / rvs	volgens tekening
17	Metalen balustrade plein	Handrail op de trappen	Balusters metaal gecoat	antraciet	volgens tekening
23	Aluminium kozijn met schijnroosters	Trafodeuren en roosterpuien t.p.v. technische ruimte	staal met schijnroosters type JAZO	antraciet	
28	Plantebakken op margestrook	betonnen bakken bekleed met hout	Accoya	naturel	
29	Tegels	Betontegels basement / hellingbaan	Puccini plus 30 x 15cm in elleboog verband	grijs	patroon volgens tekening / aanleg gemeente
	Lijngoot	Lijngoot basement plein / hellingbaan	RVS		volgens tekening
	Basement tegels in kolonnade en onderdoorgang naar binnentuin blok C	Keramische tegels op tegeldragers	Mosa XT; 60x60cm	X262 licht grijsbeige	patroon volgens tekening
	Zitelementen	Houten bank	Puccini verlengde bank	naturel	volgens tekening / aanleg gemeente
31	Verlichting	Grondspots voor verlichting van de gevel en de onderdoorgangen	BEGA, LED, IP65	antraciet	volgens tekening / aanleg gemeente
31	Verlichting	Tussen de gebouwen verlichting aan kabels	Bola, LED, IP65	antraciet	volgens tekening / aanleg gemeente
31	Verlichting	Aan de gebouwen en in de luifel	Philips OptiFlood LED BVP506	antraciet	volgens tekening / aanleg gemeente

GEVELAFWERKINGEN					
1	Gevelkaders beton	Prefab betonnen kaders in de gevel	Negge: béton bouchardé met verticaal patroon Kopse zijde: gepolijst	beton met beige kleurtoeslag	
2	Houten paneel vast	Houten lamellen paneel hout	Accoya, verborgen verbindingen	onbehandeld;	
3	Houten paneel schuifbaar achter vast paneel	Houten lamellen paneel hout in railsysteem	Accoya, verborgen verbindingen	onbehandeld; rails systeem in kleur van kozijn	
4	Aluminium vliesgevel woningen	Aluminium kozijnen, voordeuren townhouses hout met glasvulling; blank glas	ZTA > 0.6 (geen zonwerende beglazing)	antraciet	
5	Aluminium vliesgevel commerciële ruimte	Vliesgevel staal, met houten verticale stijlen voorzien van staalkabels voor groen luifel; te openen delen hout met glasvulling; blank glas	Kozijnen en deuren stalen kozijnen: MHB SL30-ISO Stijlen en schuifdeur Mercado van hout (Accoya); houten deuren Accoya; kabels rvs; ZTA > 0.6 (geen zonwerende beglazing)	staal: antraciet; hout: onbehandeld	indeling volgens tekening
6	Lamellen rooster	Horizontaal lamellen rooster. Mogelijkheden voor ventilatie achter rooster	Aluminium Jazo profielen	Antraciet	
7	Aluminium zetwerk	Gevelkaders invulling; Alle randafwerking van vloeren en woningscheidende wanden waar geen betonkader zit.	Aluminium zetwerk	Antraciet	
13	Houten delen	Dichte geveldelen met verticale houten stroken bekleed; Zie tekening; deels uitgevoerd met te openen luik; ventilatierooster achter houten delen	Douglas Lichtgrijs vlakke houten gevelbekleding delen 25 x 70 mm Verduurzaming met Woodlife HL-50 en oppervlaktebehandeling met Sansin Enviro Stain Woodsealer 280802-06 3 zijde geschaafd en de zichtzijde fijn bezaagd. Op zwarte achterconstructie	vergrijsd	volgens tekening

code	onderdeel	omschrijving	merk/type/aanvulling	kleur	aanvullende opmerking
14	Houten voordeuren hofzijde	Houten kozijnen. Houten deuren bekleed met houten delen.	Houten delen gelijk aan naastgelegen gevelbekleding. Houten kozijnen Accoya o.g.	kozijn en deur: blank gelakt houten delen gelijk aan naastgelegen gevelbekleding	volgens tekening
15	Houten delen akoestisch	Houten delen t.p.v. loggia wand	Accoya vlakke houten delen 70 mm Akoestische achterconstructie (Firetdoek met glas- of steenwol)	onbehandeld	
16	Houten kozijnen hofzijde	Houten kozijnen + rarmen woningen hofzijde	Duurzaam gemodificeerd hout: Accoya o.g.	antraciet	volgens tekening
18	Loggia vloer	Keramische tegels op tegeldragers	Mosa XT; 60x60cm	X262 licht grijsbeige	
18	Plafond loggia	Houten delen	Accoya vlakke houten delen 70 mm in vierkant patroon Akoestische achterconstructie (Firetdoek met glas- of steenwol)	onbehandeld	patroon volgens tekening
20	Stalen trap	Stalen trappen aan de galerijen; treden gevuld met beton en voorzien van tegelwerk	Mosa XT; 60x60cm	randprofielen zelfde kleur als beton galerij. Tegels grijs	
21	Metalen balustrade	Stalen spijlen hekwerk met houten handrail t.p.v. loggia, daktuinen en galerijen	Houten handrail Accoya	antraciet	volgens tekening
24	Stalen taatsdeuren	Stalen taatsdeuren t.p.v. de ingang Mercado		antraciet	
30	Shadowbox			in kleur van het naastgelegen glas	volgens tekening
32	Luifel blok B		Accoya	onbehandeld	
33	Glas akoestisch	Glazen panelen t.p.v. de galerij voor het creeren van een geluidluwe galerij	ZTA > 0.6 (geen zonwerende beglazing)		
	Plafond galerij		Accoya vlakke houten delen 70 mm in vierkant patroon	onbehandeld	patroon volgens tekening
	Plafond kolonnade, onderdoorgang en nutstracé galerij	Houten delen	Accoya vlakke houten delen 70 mm in vierkant patroon	onbehandeld	patroon volgens tekening
	Galerij	Prefab beton	volledig vlak, zonder consoles	Beton met beige kleurtoeslag	
31	Verlichting gevel	aanlichten entree woningen, commerciële plint	BEGA, LED, IP65	antraciet	
31	Verlichting galerij	lijnverlichting tussen houten delen, aanlichten voordeuren	BEGA, LED, IP65	antraciet	
31	Verlichting plafonds	t.p.v. onderdoorgang blok C, en nutstracé 1e verdieping	BEGA, LED, IP65	antraciet	
31	Verlichting loggia	lijnverlichting tussen houten delen	BEGA, LED, IP65	antraciet	
DAKTUINEN					
19	Pergola	Stalen constructie (kokers) met houten tussenconstructie; voorzien van kabels voor beklimmen groen;	Leidingwerk PV cellen geintegreerd	lichtgrijs ral 9001	
25	PV panelen				
	Verharding	Terrastegels op tegeldragers	betontegels diverse formaten	in kleur van gevelkaders	
	Trap onderdoorgang blok C	Betonnen elementen		in kleur van gevelkaders	
	Randen groenzone	Cortenstalen kaders		naturel	
	Randen vijver/waterbakken	Betonnen elementen		in kleur van gevelkaders	
	Daklichten 1e verdieping			antraciet	
	Houten terrassen	verduurzaamd hout		naturel	
	staptegels in het groen	Betonnen elementen		in kleur van gevelkaders	
	beplanting				volgens tekening
31	Verlichting		BEGA, LED, IP65	antraciet	
WONINGEN					
	vloerafwerking woningen	cementdekvloeren	zwevend in geval van woningscheiding		
	vloerafwerking natte ruimtes woningen	tegelwerk	150 x 150 mm	grijs	
	wandafwerking woningen	egaliseren wanden woningen klasse B			
	wand afwerking natte ruimtes woningen	tegelwerk	150 x 150 mm	wit	
	plafondafwerking woningen	spuitwerk		wit	
TRAPPENHUIZEN / LIFTEN / VOORPORTALEN WONINGEN / ALGEMENE RUIMTEN COMMERCIËLE RUIMTEN					
	Trappen/bordessen trappenhuizen	Prefab beton, zonder boom		naturel	
	Trappen/bordessen naar de commerciele ruimtes en in de entreehallen van de woningen	Beton, zonder boom bekleed met tegelwerk	Mosa solids, gemeleerd in 3 tinten	beige / grijs	zie tekeningen
	Vloeren supermarktplein en entreehallen woningen en algemen ruimten commerciele ruimtes	tegelwerk	Mosa solids 600 x 600 mm, gemeleerd in 3 tinten	beige / grijs	de commerciele ruimten zelf zijn casco

code	onderdeel	omschrijving	merk/type/aanvulling	kleur	aanvullende opmerking
	vloerafwerking voorportalen trappen/liften	cementdekvloer met gietvloer		Ral 7032	
	Trappen op supermarktplein en in Mercado	Stalen trappen; treden gevuld met beton en voorzien van tegelwerk	Mosa solids 600 x 600 mm, gemeleerd in 3 tinten	Coating staal: antraciet	
	Schoonloopmatten	Emco aluminium		zwart	
	Liften woningen	Personenlift	Vloerafwerking: gelijk aan voorportaal, overig spiegel en RVS		
	Roltrap	Roltrappen van begane grond naar souterrain	RVS		
	Liften goederenlift		RVS		
	Liften personen	Commerciële lift in blok B en blok C	Glazen liftdeuren, vloerafwerking gelijk aan tegelwerk in naastgelegen ruimte		
	Installaties/leidingwerk	Alle installaties en/of leidingwerk in het zicht	Coating	lichtgrijs	
	Verlichting			in kleur plafond	
	Leuning	Leuning aan de zijwanden	Gepoedercoat	lichtgrijs	
	Hekwerk schalmgat	Gespannen rvs gaas	Verbonden middels rvs kabels	naturel	
	wandafwerking supermarktplein en entreehallen woningen en commerciele ruimtes	houten delen	Douglas Lichtgrijs vlakke houten gevelbekleding delen 25 x 70 mm Verduurzaming met Woodlife HL-50 en oppervlaktebehandeling met Sansin Enviro Stain Woodsealer 280802-06 3 zijde geschaafd en de zichtzijde fijn bezaagd.	vergrijsd	zie tekeningen. De commerciele ruimten zelf zijn casco.
	Wandafwerking trappenhuizen, voorportalen, algemene ruimten commerciele ruimten	Stucwerk + schilderwerk	Voorzien van coating	wit	de commerciele ruimten zelf zijn casco
	Puien commerciele ruimtes	Vliesgevel / stalen kozijnen		antraciet	
	Vloerranden	Metaal bekleding		antraciet	
	Balustraden	Stalen strippen hekwerk op stalen smetrand		antraciet	volgens tekening
	Postbussen		RVS		
	Toegangsysteem	Toegangsysteem, bellentableau in vliesgevel	RVS		
	Verlichting	Lijnverlichting tussen houten delen	BEGA, LED, IP65	antraciet	
	Plafond trappenhuizen, onderzijde bordessen, voorportalen	Akoestisch plafond stucplafond	baswaphon	wit	
	onderzijde betontrappen en plafond afwerking in ruimtes zonder akoestische eisen	Schoonwerk beton	Voorzien van coating	mat transparant	
	Plafondafwerking supermarktplein en entreehallen woningen en algemene ruimten commerciele ruimtes	houten delen	Douglas Lichtgrijs vlakke houten gevelbekleding delen 25 x 70 mm Verduurzaming met Woodlife HL-50 en oppervlaktebehandeling met Sansin Enviro Stain Woodsealer 280802-06 3 zijde geschaafd en de zichtzijde fijn bezaagd.	vergrijsd	

PARKEERGARAGE / FIETSENSTALLING					
	Vloerafwerking parkeergarage, fietsenstalling, bergingen en expeditie	gevlinderde betonvloer + Coating		transparant	
	Belijning	Coating		lichtgrijs	
	Wandafwerking parkeergarage, fietsenstalling en expedities	Coating		lichtgrijs	
	Plafondafwerking fietsenstallingen	stucplafond wit gesausd		wit	
	Binnenkozijnen fietsenstalling/parkeergarage	Vliesgevel / stalen kozijnen voorzien van electronische schuifdeuren		antraciet	
	Installaties/leidingwerk	Alle installaties en/of leidingwerk in het zicht	Coating	lichtgrijs	
	Fietsenrekken dubbellaags	Fietsenrekken algemene fietsenstalling	Velopa Easylift Premium etagerek; h.o.h. 400	frame grijs, handgrepen grijs	Rekken voor bewoners voorzien van huisnummer
	Fietsenrekken enkellaags	Fietsenrekken algemene fietsenstalling	Velopa Griffin; h.o.h. 400	grijs	Rekken voor bewoners voorzien van huisnummer
	Geleidebuizen	Geleidebuizen t.p.v. kozijnen en helling	Falco RVS geleidebuis Ø76		
	Afzetpalen	Tussen parkeergarage en trappenhuis	Falco RVS bolder Ø204		
	bewegwijzering	Zie ontwerpnota	folie op glas	translucent	
	Toegangssysteem	Slagboom	Gegalvaniseerd		
	Verlichting	Lijnverlichting	BEGA, LED, IP65	lichtgrijs	