Indicatieve hoeveelheden

Locatie 508
Omschrijving : Instrument technisch centrum

Maaiveld oppervlak m2* : 1610
Bruto inhoud m3 : 10465
Gebruikersaard : Elektrotechnische instrument werkplaats met kantoren
Totaal aantal bouwlagen : 2st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 10,00 m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,80 m.
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie op palen. (hoev. is geschatte waarde)	140	m3	**343,00**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	291	m3	**712,95**					
Dakelementen bimsbeton dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	160	m3	**112,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	70	m3		**145,95**				
Metselwerk binnenwanden kalkzandsteen (hoev. is geschatte waarde)	112	m3		**224,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen noodtrap (hoev. is geschatte waarde)	1,5	m3			**11,78**			
Stalen schoorsteen (hoev. is geschatte waarde)(schoonmaken)	0,5	m3			**3,93**			
Stalen I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Stalen glazenwas installatie (hoev. is geschatte waarde)	0,4	m3			**3,14**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,79**			
Aluminium kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	4	m3			**11,20**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	402	stuks				**8,00**		
Hardhouten raamkozijnen (hoev. is geschatte waarde)	5	m3				**2,55**		
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	14	m3				**7,14**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	7	m3				**3,57**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen, (hoev. is geschatte waarde)	5	m3					**12,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Plafond (systeemplafond), (hoev. is geschatte waarde)	2981	m2						**8,94**
Trespa (hoev. is geschatte waarde)	3,00	m3						**4,20**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	8,5	m3						**8,93**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	350	m2						**12,25**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**21,00**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Electriciteitsvoorziening-incl. trafo en regelkast (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**1168**	**370**	**35**	**21**	**13**	**55**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1662
1246,296 **332,3456** **33,23456** **9,970368** **8,30864** **41,5432**