Indicatieve hoeveelheden

Locatie 403
Omschrijving : Hal 3

Maaiveld oppervlak m2* : 640
Bruto inhoud m3 : 5400
Gebruikersaard : Laboratorium en fabrieksruimte
Totaal aantal bouwlagen : 2st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 10,00m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,75m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	81	m3	**198,45**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	154	m3	**377,30**					
Stampbeton werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	68	m3	**166,60**					
Betonnen vloerplaten met werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	140	m3	**343,00**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak & luifel (hoev. is geschatte waarde)	76	m3	**60,80**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	133	m3	**4,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	68	m3		**141,05**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	94	m3		**188,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	2,7	m3			**21,20**			
Unp profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,6	m3			**4,71**			
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	3	m3			**23,55**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Stalen portaalconstructie (hoev. is geschatte waarde)	4	m3			**31,40**			
RVS luchtafvoerkanaal (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	5	m3				**2,55**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	3	m3					**7,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	40	m3						**4,00**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	6	m3						**6,30**
Tussenvloer van asfalt (hoev. is geschatte waarde)	13,6	m3						**32,64**
Dubbelgebakken vloertegel (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**30,00**
Trespa wandbekleding (hoev. is geschatte waarde)	4	m3						**5,60**
Aluminium kozijnprofielen (hoev. is geschatte waarde)	4	m3						**11,20**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Vuilwaterbezinkput incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**1150**	**329**	**99**	**3**	**8**	**100**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1688
1181,88053 **337,68015** **59,0940263** **6,753603** **4,22100188** **42,2100188**