KWALITEITSNIVEAU'S EN REFERENTIEPROJECTEN — BASIS

Paalfundering		Heipalen, in de grond gevormd (of indien mogelijk prefab beton).
Funderingsconstructie		Standaard funderingsconstructie met heldere opzet van funderingsbalken en -poeren.
Ruwbouw, skelet		Eenvoudige opzet in draagstructuur, waarbij de constructieopzet grotendeels bepalend is voor de plattegronden.
Gevelsluiting 'open'		Houten of aluminium gevelkozijnen met een lage verhouding tussen ' open' en ' dicht' . Veel repetitie, eenvoudige detaillering.
Gevelsluiting 'dicht'		Metselwerk in een standaard verband of eenvoudige beplating.
Afbouw	***entreegebied***	Vloerafwerking; harde afwerking, eenvoudige tegels of marmoleum.
		Standaard scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; eenvoudig systeemplafond.
	publieksruimten	Vloerafwerking; dekvloer, coating, marmoleum of tapijt.
		Standaard scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; eenvoudig systeemplafond.
	personeelsruimten	Vloerafwerking; dekvloer met projecttapijt of marmoleum.
		Eenvoudige scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; spuitwerk. Plafondafwerking; eenvoudige systeemplafond.
	sanitair	Standaard wand- en vloertegelwerk. Eenvoudig systeemplafond. Standaard houten deuren en kozijnen.
	trappenhuizen	Vloerafwerking; projecttapijt. Wandafwerking; spuitwerk. Plafondafwerking; spuitwerk.
		Hoofdtrappen en bordessen afgewerkt met tapijt, noodtrappen onafgewerkt. Standaard muurleuningen en hekwerken.
Installaties	***elektrotechnisch***	Plaatstalen verdeelkasten per cluster. Standaard LED armaturen met vertrekschakeling. Decentrale noodverlichting in LED.
	werktuigkundig	Basis ventilatie met beperkte koeling conform bouwbesluit. Relatieve vochtigheid afgestemd op functie. Basis sanitair.
	communicatie	ICT-infrastructuur. Inbraakmeldinstallatie afgestemd op functie.
		Basis toegangscontrole. Elektrisch bedienbare zonwering. Basis brandmeldinstallatie afgestemd op functie.
	transport	Energiezuinige liften.
Vorm en architectuur		Simpele gebouwvorm. Optimale verhouding tussen gevel- en vloeroppervlak. Eenvoudige detailleringen.

Referenties









MFC De Bloesem te Wognum

Poppodium NAXT Stage te Almelo









Cultureel Centrum De Nieuwe Kolk te Assen

FlevoMeer Bibliotheek te Lelystad

bbn adviseurs

KWALITEITSNIVEAU'S EN REFERENTIEPROJECTEN — GEMIDDELD

Paalfundering		Heipalen, in de grond gevormd (of indien mogelijk prefab beton).
Funderingsconstructie		Standaard funderingsconstructie met heldere opzet van funderingsbalken en -poeren.
Ruwbouw, skelet		Eenvoudige opzet in draagstructuur. Rekening gehouden met beperkte afwijkingen in draagstructuur en vloeroverspanning.
Gevelsluiting 'open'		Aluminium gevelkozijnen met gelijkwaardige verhouding tussen ' open' en ' dicht' . Veel repetitie, eenvoudige detaillering.
Gevelsluiting 'dicht'		Metselwerk in een bijzonder verband en incidenteel hoogwaardiger afwerkingen.
Afbouw	***entreegebied***	Vloerafwerking; harde afwerking, goedkoop natuursteen of luxe keramische tegels.
		Luxe standaard scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; luxe systeemplafond met afwijkinger
	publieksruimten	Vloerafwerking; dekvloer, gedeeltelijk hout/tegels en coating, marmoleum of tapijt.
		Luxe standaard scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; luxe systeemplafond.
	personeelsruimten	Vloerafwerking; dekvloer met projecttapijt of marmoleum.
		Eenvoudige scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; spuitwerk. Plafondafwerking; systeemplafond.
	sanitair	Luxe wand- en vloertegelwerk. Luxe systeemplafond. Houten deuren en kozijnen.
	trappenhuizen	Vloerafwerking; projecttapijt. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; luxe spuitwerk.
		Hoofdtrappen en bordessen afgewerkt met luxe tapijt, noodtrappen onafgewerkt. Standaard muurleuningen en hekwerken.
Installaties	***elektrotechnisch***	Plaatstalen verdeelkasten per cluster. Standaard LED armaturen met vertrekschakeling, Luxe armaturen in publieksruimten.
		Aanwezigheidsschakeling. Centrale noodverlichting. Bliksembeveiliging.
	werktuigkundig	Basis ventilatie met koeling, meer dan bouwbesluit. Relatieve vochtigheid afgestemd op functie. Representatief sanitair.
	communicatie	ICT-infrastructuur met WIFI. Inbraakmeldinstallatie afgestemd op functie. CCTV installatie.
		Elektronisch toegangscontrole. Elektrisch bedienbare zonwering. Brandmeldinstallatie afgestemd op functie.
	transport	Energiezuinige liften.
Vorm en architectuur		Gebouwvorm met enige afwijkingen. Optimale verhouding tussen gevel- en vloeroppervlak. Beperkte afwijkende detailleringen.

Referenties









CODA te Apeldoorn

Poppodium Grenswerk te Venlo









Cultuurgebouw Haarlemmermeer te Hoofddorp

bbn adviseurs

KWALITEITSNIVEAU'S EN REFERENTIEPROJECTEN HOOG

Paalfundering		Heipalen, in de grond gevormd.
Funderingsconstructie		Funderingsconstructie afgestemd op een complexere ruwbouw.
Ruwbouw, skelet		Bijzondere opzet in draagstructuur. Constructie wordt aangepast aan gekozen complexe plattegronden (zoals vide's e.d.).
Gevelsluiting 'open'		Aluminium gevelkozijnen, deels structurele beglazing. Complexe detaillering.
Gevelsluiting 'dicht'		Beplating zoals aluminium of natuursteen. Diversiteit in materiaalkeuze en patronen.
Afbouw	***entreegebied***	Vloerafwerking; harde afwerking, natuursteen in patroon gelegd. Hoogwaardige scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; diverse materialen. Plafondafwerking; luxe systeemplafond.
	publieksruimten	Vloerafwerking; dekvloer, gedeeltelijk natuursteen / hout. Hoogwaardige scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; diverse materialen. Plafondafwerking; luxe (naadloze) plafonds.
	personeelsruimten	Vloerafwerking; dekvloer met projecttapijt. Hoogwaardige scheidingswanden en -puien. Wandafwerking; sauswerk / behang. Plafondafwerking; luxe systeemplafonds.
	sanitair	Luxe wand- en vloertegelwerk. Luxe systeemplafond. Luxe deuren en kozijnen.
	trappenhuizen	Vloerafwerking; tegelwerk. Wandafwerking; sauswerk. Plafondafwerking; luxe spuitwerk of beplating. Hoofdtrappen en bordessen afgewerkt met tegels of hout. Muurleuningen ontworpen. Hekwerken ontworpen.
Installaties	***elektrotechnisch***	Plaatstalen verdeelkasten per cluster met powermanagementsysteem. LED armaturen met daglichtschakeling. Intelligent schakelmanagementsysteem. (De-)centrale noodverlichting in LED. Plaatstalen wand- en vloergoten.
	werktuigkundig	Ventilatie, 2x eis bouwbesluit aangevuld met comformkoeling. Relatieve vochtigheid minimaal 40%. Luxe sanitair.
	communicatie	ICT-infrastructuur met reduntante verbindingen tussen MER/SER en WIFI-aansluitingen. Inbraakmeldinstallatie. Elektronische toegangscontrole, zonwering. CCTV en brandmeldinstallatie aangesloten op security management.
	transport	Energiezuinige liften met destination control.
Vorm en architectuur		Vrije gebouwvorm met veel afwijkingen. Hogere verhouding tussen gevel- en vloeroppervlak. Complexe detailleringen.

Referenties









EYE Filmmuseum te Amsterdam

Musis Sacrum te Arnhem









Eemhuis te Amersfoort

Theater De Spiegel te Zwolle

bbn adviseurs