Donkergroen Amsterdam
Postbus 90109, 1006 BC AMSTERDAM
020 6191200
info.amsterdam@donkergroen.nl

Gemeente Amsterdam
T.a.v. mevrouw [redacted]
Postbus 94801
1090 GV AMSTERDAM

Amsterdam, 23 april 2019

Klantnr. : 258921
Kenmerk : 19-02052/001
Referentie : de heer [redacted], mevrouw [redacted]
Tekeningnr. : 190030_SO_ONT_01
Betreft : herinrichtingsvoorstel 3 parkeerplaatsen

Geachte mevrouw [redacted],

Volgens afspraak doen wij u onze raming toekomen betreffende het herinrichtingsvoorstel ten behoeve van 3 parkeerplaatsen aan de Oude Voorburgwal te Amsterdam. Onze raming is gebaseerd op het schetsontwerp met kenmerk 190030_SO_ONT_01 d.d. 13 maart 2019

Uitgaande van de huidige gegevens schatten wij de kosten voor de uitvoering op € [redacted] exclusief btw.

Wij willen u erop wijzen dat genoemde prijzen slechts indicatief zijn. Verdere uitwerking van het plan is nodig om u een gedetailleerde begroting te kunnen aanbieden.

Bij een schriftelijke reactie verzoeken wij u vriendelijk het kenmerk en klantnummer van deze brief te vermelden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te doen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Donkergroen

Mw. [redacted]
Algemeen directeur

Bijlage: raming

Klantnr. : 258921
Kenmerk : 19-02052 /001

Raming

Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam
Project	:	herinrichtingsvoorstel 3 parkeerplaatsen
Werkadres	:	Oude Voorburgwal te Amsterdam
Projectnummer	:	19-02052/001
Vestiging	:	Donkergroen Amsterdam
Calculator	:	ATR
Ontwerper	:	PVL
Datum	:	23 april 2019

Aantal	Eenh.	Omschrijving		Prijs excl. btw
		Opruimwerkzaamheden		
20,00	st.	Opnemen en in depot plaatsen trottoirbanden boomspiegels - 8 st. bochtstukken, waarvan 4 st. afvoeren - 12 st. rechte stukken	€	[redacted]
45,00	m2	Opnemen en afvoeren verharding parkeervakken - 5 m2 in depot plaatsen i.v.m. herstraten	€	[redacted]
		Grondwerkzaamheden		
10,00	m3	Ontgraven grond t.b.v. grondverbetering - 16 m2, laagdikte circa 60 cm	€	[redacted]
19,00	m3	Ontzuigen grond t.b.v. grondverbetering - rondom bestaande bomen - 32 m2, laagdikte circa 60 cm	€	[redacted]
29,00	m3	Leveren en aanbrengen bomengrond - 48 m2, laagdikte circa 60 cm	€	[redacted]
		Verhardingen		
47,00	m1	Aanbrengen trottoirbanden - 4 st. bochtstukken uit depot - 12 st. rechte stukken uit depot - 31 st. rechte stukken leveren	€	[redacted]
5,00	m2	Aanbrengen verharding - 2 streklagen tussen rijweg en trottoirband	€	[redacted]
		Groenvoorziening		
48,00	m2	Leveren en aanbrengen beplanting - vaste planten, maat P9, circa 11 st./m2 - soorten nader te bepalen	€	[redacted]
		Eenmalige kosten		
		Onvoorzien	€	[redacted]
		Maken uitvoeringstekening en engineeringskosten	€	[redacted]
		Afzetting, omleiding, verkeersplan	€	[redacted]
		KLIC-melding: opzoeken en aanmelden kabels en leidingen	€	[redacted]
		Bouwplaatsvoorzieningen / sanitaire voorzieningen	€	[redacted]
		Vergunningen en ontheffingen	€	[redacted]
		Uitvoeringskosten	€	[redacted]
		Totaal exclusief btw	€	[redacted]